

## **Przedmiar Robót**

PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ nN

Obiekt	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN
Budowa	Wielogłowy
Inwestor	Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Wykonawca	

---

Nowy Sącz, grudzień 2018 r.

## Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. MONTAŻ</b>				
1	KNNR 5 1402/01	Wykopy pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości żerdzi 10,5m		
			słup	2,000
2	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej nN - słup narożny 10,5/E/10		
			słup	2,000
3	KNNR 5 0902/02	Montaż poprzeczników		
			szt	2,000
4	KNR 5-10 0802/04	Montaż izolatorów		
			szt	10,000
5	KNNR 5 0904/01	Montaż przewodów 4xAL50 mm2 (Krotność= 4)		
			km	0,192
6	KNNR 5 0904/01	Montaż przewodów 1xAL25 mm2		
			km	0,192
7	KNR 5-10 0803/01	Montaż bezpieczników		
			kpl	1,000
8	KNR 5-10 1002/02	Montaż wysięgników rurowych		
			szt	1,000
9	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw na zamontowanym wysięgniku		
			szt	1,000
10	KNR 5-10 0508/08	Montaż muf kablowych przelotowych ZRM-2		
			szt	1,000
11	KNNR 5 0717/06	Wciąganie kabla YAKXS 4x35 mm2 do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego		
			m	5,000
12	KNNR 5 0717/02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm2 bezpośrednio na słupie betonowym		
			m	4,000
13	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		
			szt	1,000
14	KNNR 5 0803/04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x16 mm		
			szt	1,000
15	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej nN 4-żyłowej		
			odc	1,000
16	KNR 5-10 0803/04	Montaż ochronnika GXO - LOVOS - 5/660-1		
			kpl	4,000
17	KNR 5-08 0603/13	Układanie na wspornikach, na słupie, płaskownika Fe/Zn 25x4 mm2		
			m	10,000
18	KNR 5-10 0809/06	Montaż uziomów, płaskownik Fe/Zn 25x4 mm		
			m	25,000
19	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m (Krotność= 3)		
			szt	1,000
20	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej		
			pomiar	1,000
<b>2. DEMONTAŻ</b>				
21	KNNR 9 0903/04	Demontaż linii 4xAL50 mm2 z przeznaczeniem na złom (Krotność= 4)		
			km	0,192
22	KNNR 9 0903/04	Demontaż linii 4xAL25 mm2 z przeznaczeniem na złom		
			km	0,192
23	KNNR-W 9 0702/06	Demontaż przyłącza napowietrznego		

## Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
24	KNNR-W 9 0902/05	Demontaż bezpiecznika	szt	1,000
25	KNNR 9 0902/07	Demontaż poprzeczника	szt	2,000
26	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku	kpl	4,000
27	KNNR 9 1002/06	Demontaż wysięgnika	szt	4,000
28	KNNR 9 0901/11	Demontaż słupa rozkracznego	szt	1,000
29	KNNR 9 0901/08	Demontaż słupa pojedynczego	szt	1,000
30	KNNR-W 9 1307/03	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkraczných	słup	1,000
31	KNNR-W 9 1307/01	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych	słup	1,000