



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


Przekrój typowy DG 290223K z chodnikiem przy jezdni




Przekrój typowy droga wewnętrzna z parkingiem




Przekrój typowy DG 290223K ze stanowiskami postojowymi



Przekrój typowy droga wewnętrzna bez parkingu



Przekrój typowy DG 290223K z bezpiecznikiem przy jezdni



- A nawierzchnia w-w ścierna z BA AC11S gr 4cm
nawierzchnia w-wa wiążąca z BA AC16W gr 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa gr. 30cm
- C krawężnik bet. 20x30x100cm na ławie bet. C12/15
V=0,09m3/mb
- D bet. kostka brukowa gr 6cm na pod. piaskowej 4cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe
- E obrzeże bet. 8x30x100cm na ławie bet. C12/15
V=0,03m3/mb
- F humus gr 10 cm z obsianiem trawą
- I betonowa kostka brukowa gr 8cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa pomocniczna z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

OBIEKT: "Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyżowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowości Wielogłowy."			DATA czerwiec 2018
ADRES INWESTYCJI obr.Wielogłowy, Gmina Chelmiec	INWESTOR Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec	SKALA 1:500	
STADIUM MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE	BRANŻA DROGOWA	NUMER RYSUNKU 3.1	
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
BRANŻA: DROGOWA	PROJEKTANT inż. Władysław Kołpak upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zdzisław Parol upr. nr GAS-834/A-125/84	OPRACOWAŁ inż. Jacek Paluch