

## Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Wisyny do Oracza" w miejscowości Librantowa w km 0+0,00 do 0+153,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>1. Wisyny do Oracza Odc. 153 mb</b>				
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	613,8
2.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	47,25
3.	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i poboczy	m2	105
4.	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m2	105
5.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	613
6.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	536,5
7.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 6 cm	m2	536,5
8.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	522
9.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm	m2	522
10.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm	m2	91,8

Opracował:

Nowy Sącz 30.08.2016 r

  
**INSPEKTOR NADZORU**  
 mgr inż. Adam Konicki  
 Nr MAP/0011/PWOD/11