

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Pod Dębem" w miejscowości Librantowa w km 0+0,00 - 0+240,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Pod Dębem Odc 240 mb				
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku nawierzchni na skrzyżowaniach i końcach zakresu	m2	944,5
	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	667,5
2.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm	m2	667,5
3.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	800,5
4.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ściernalna gr. 5 cm	m2	800,5
	Kalkulacja Własna	Nawiązanie zjazdu o nawierzchni kamiennej do rzędnej nowego asfaltu	m2	8
5.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm	m2	144

Opracował:

Nowy Sącz 30.08.2016 r

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Adam Konicki
nr MAP/0011/PWOD/11