

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
3. ZBROJENIE DYSTANSOWE – ø10, 2szt./m².
4. PRZYJĘTO OTULINĘ ZBROJENIA GŁÓWNEGO 20mm
5. ZBROJENIE GŁÓWNE UKŁADAĆ PO KRÓTSZYM BOKU PŁYTY STROPOWEJ.
6. WYMIARY PRĘTÓW PODANO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
7. PRĘTY ZBROJENIA GŁÓWNEGO PRZY OTWORACH NALEŻY WYCIĄĆ NA BUDOWIE, KRAWĘDZIE OTWORÓW DOZBROIĆ WG SZCZEGÓŁÓW.
8. OTWORY INSTALACYJNE W STROPACH DOZBROIĆ DOŁEM I GÓRĄ
9. ZBROJENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI NORMOWYMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. NIE DEFORMOWAĆ ZBROJENIA PRZEZ CHODZENIE PO NIM.

BETON	C16/20
STAL ŻEBROWANA	A-IIIN /RB500/
STAL GŁADKA	A-I /St3s/

DOZBROJENIE OTWORÓW



ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH



STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

Zasady rozmieszczenia prętów w rozkładzie



obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIA USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC

projektant: MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK UPR.244/2001	podpis:
sprawdzający: MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR. 150/2001	podpis:
opracowanie: MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK UPR. MAP/0509/PWBKb/15	podpis:

skala:	data:	stadium:	branża:
1:100	MAJ 2017	P.W.	KONSTRUKCJA

rysunek: PŁYTA STROPOWA-ZBROJENIE DOLNE	numer: K8