

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul. Narcyzów w m. Mała Wieś w km 0+000-0+100,0+100-0+130					
1		Środki powodziowe 0+000-0+100			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 100*3	m ² m ²		
				300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 100*3,3	m ² m ²		
				330,000	
				RAZEM	330,000
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100*3,3	m ² m ²		
				330,000	
				RAZEM	330,000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 100*3,3	m ² m ²		
				330,000	
				RAZEM	330,000
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 100*3,3	m ² m ²		
				330,000	
				RAZEM	330,000
6	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 100*3,1	m ² m ²		
				310,000	
				RAZEM	310,000
7	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 100*3,1	m ² m ²		
				310,000	
				RAZEM	310,000
8	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100*3	m ² m ²		
				300,000	
				RAZEM	300,000
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza) 100*0,3*2	m ² m ²		
				60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
2		Środki własne 0+100-0+130			
11	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 30*3	m ² m ²		
				90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 30*3,1	m ² m ²		
				93,000	
				RAZEM	93,000
13	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 30*3,1	m ² m ²		
				93,000	
				RAZEM	93,000
14	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 30*3,0	m ² m ²		
				90,000	
				RAZEM	90,000
15	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza) 30*0,3*2	m ² m ²		
				18,000	
				RAZEM	18,000

mgr inż. Krystian Popiela
Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAP/0021/CWOD/11
