


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5 - 5'

SKALA 1:200/200

ODCINEK 2 PRZEBUDOWY I WZMOCNIENIA 60 mb
KONSTRUKCJA

- 7 cm- nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna
- 10 cm - nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna
- 20 cm - podbudwa pomocnicza z kruszywa naturalnego -warstwa dolna
- 20 cm - w-wa. mrozoodporna komórkowy system zabezpieczający wypetniony kruszywem kamiennym o uz. 0/25 mm
- geowłknina nietkana, jednostronnie igłowana N=16-25 kN/m

korytka bet.



P.p.360,00

	0,0	1,0	3,0	6,0	12,0	16,0	odległość /m/
385,00	384,20	384,57	384,57	384,57	381,10	380,00	
							rz. terenu

384,57

366,30

proj. rz. korony drogi

PROJEKTOWANIE I NADZÓR TECHNICZNO-BUDOWLANY W ZAKRESIE: BUDOWNICTWO WODNO-MELIORACYJNE I UJĘCIA WÓD Stanisław SZOSTEK 33-300 Nowy Sącz ul. Partyzantów 3/30 tel.(018) 441-23-16 kom. 0504-013-043 NIP 734-149-99-78			
REGON: 492738371	Inte i Nazwisko	nr. upraw. bud.	specjalność
projektant inż. KAZIMIERZ WRÓBEL	GAS. 834/A-118/80	konstr.-inżynier. bud. - hydrotechn.	
projektant inż. JÓZEF ŚMIERCIĄK	UAN-734E-134/94	budownictwo melioracyjne	
sprawdził inż. Henryk KUZIŃAKOWSKI	WPP/NB-1829/A-17/78	konstr.-inżynier. bud. - hydrotechn.	
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
USUWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH UAKTYWNIENIEN OSUWISKA W TRZETREWIE			
Inwestor :		Urząd Gminy w Chelmcu	
stadium		tytuł	
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5 - 5'	
		skala 1 : 200/200	nr. rysunku 13

Augustaw Bociański
Nowy Sącz ul. Rokietnicza 40/15
tel. 442-63-30
Upr. Nr GAS. 834/A-118/80 5/84
Spec. Mostowej
Nr WZDP-19-2001/Upr 63/72
Spec. Drogowej