

“DRO-MOST”

PROJEKTOWANIE I NADZORY

mgr inż. Janusz Liptak
33-340 Stary Sacz Łazy Biegonickie 183

Przedmiar Robót

**Remont drogi gminnej – Paszyn Góry Boczna
w miejscowości Paszyn**

Opracował: mgr inż Janusz liptak

Inwestor: Gmina Chelmiec

mgr inż. Janusz Liptak
Uprawnienie budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bezpłatnie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 287/2001

Data opracowania: wrzesień 2008 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek o nawierzchni żwirowej			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04 1)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 300.00*2.80	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-05 1)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 300.00*2.80	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 300.00*2.80	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
4	KNR AT-03 d.1 0101-01 3)	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10.50	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm ORAZ WŁĄCZENIE 12.00 M2 300.00*2.50+12.00	m ² m ²	762.000	
				RAZEM	762.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm POBOCZA 300.00*0.30*2	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ZJAZDY 18.00*3	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
3	ATHENASOFT wyd.I 2000