

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek o nawierzchni żwirowej			
1	KNR 2-01 d.1 0205-04 ¹⁾	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km RÓW, KORYTOWANIE NA WLOCIE DO DROGI POWIATOWEJ 835.00*0.25+0.30*10.00*5.00	m ³		
			m ³	223.750	
				RAZEM	223.750
2	KNR 2-31 d.1 0103-04 ²⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 835.00*3.40	m ²		
			m ²	2839.000	
				RAZEM	2839.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 500.00*3.40	m ²		
			m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 835.00*3.40	m ²		
			m ²	2839.000	
				RAZEM	2839.000
5	KNR AT-03 d.1 0101-01 ⁴⁾	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10.50	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06 ³⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 160.00*2.80+675.00*2.70+12.00	m ²		
			m ²	2282.500	
				RAZEM	2282.500
7	KNR 2-31 d.1 0114-07 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm POBOCZA 835.00*0.40*2	m ²		
			m ²	668.000	
				RAZEM	668.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ZJAZDY 18.00*10	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR 2-01 d.1 0109-04 ¹⁾	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia (500.00*2.00)/10000	ha		
			ha	0.100	
				RAZEM	0.100

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	ATHENASOFT wyd.I 2000