


BLACHA DACHÓWKOWA - KOLOR CZERWONY
ŁATY-KONTRŁATY 4 X 5 CM./ NA DOLNYCH STOPKACH PŁATWI/
FOLIA WIATROCHRONNA
PŁATWIE CEOWNIK H=160 MM
WIĄZAR STALOWY
WEŁNA MINERALNA HYDROFOBOWA GR.20 CM.
BLACHA TRAPEZOWA STALOWA OCYNKOWANA
FOLIA BUDOWLANA -PAROIZOLACJA
PŁYTY TYNKU SUCHEGO-GIPSOWO KARTONOWE GKf
O PDWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 2 X 15 MM NA
RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM



WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE PCW
"PLASTMO"
RYNNY NR12-SXH-144X87MM.
RURY SPUSTOWE-ŚREDNICA 110MM.

Biurow autorskie:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH.TERESA OKOWIŃSKA 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCWY 9 TEL.0-18.442-76-47
Temat:	SALA GIMNASTYCZNA W PASZYNIE.
Adres:	
Investor:	Investor:URZĄD GMINY W CHEŁMCU.
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ AA 1:50
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA
Projektant:	MGR INŻ.ARCH.TERESA OKOWIŃSKA UPR.GAS.834/A-113/89
Sprawdził:	MGR INŻ.ARCH.JAN OKOWIŃSKI UPR.GTVI-8386/76/79