

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI MAŁE PODCHEŁMIE CHOMRANICE
INWESTOR : URZĄD GMINY CHEŁMIEC
ADRES INWESTORA : CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ LIPTAK
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70.00 % R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2009

Data zatwierdzenia

mgr inż. Janusz Liptak
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 287/2001

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04 1)	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 820.00*3.50	m ²		
			m ²	2870.000	
				RAZEM	2870.000
2	KNR 2-31 0114-05 1)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 410.00*3.50	m ²		
			m ²	1435.000	
				RAZEM	1435.000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 820.00*3.50	m ²		
			m ²	2870.000	
				RAZEM	2870.000
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06 2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 820.00*3.00	m ²		
			m ²	2460.000	
				RAZEM	2460.000
5	KNR 2-31 0114-07 1)	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0.35*820.00*2	m ²		
			m ²	574.000	
				RAZEM	574.000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08 2)	Podbudowa z kruszywa łamanego-zjazdu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13.00*10	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996