

Droga rolnicza Bochenkówka - Dołki w Paszynie

Identyfikator kosztorysu: DROGA GMINNA PASZYN BOCHENKÓWKA
- DOŁKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-04-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Roboty przygotowawcze i ziemne			
1u	KNNR 1 111-2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,8030
2u	KNNR 1 202-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.III-IV (odtworzenie rowów) 803*0,2*1,2	m3	192,7200
			192,7200
1 Odwodnienie			
3u	KNR 2-33 606-1 Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych (ścianki czołowe przepustu śr 1000 mm) 8*1,2*1,2*0,3	m3 betonu	3,4560
			3,4560
4u	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	ściana	2,0000
5u	KNR 2-31 605-8 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	2,0000
1 Konstrukcja drogi			
6u	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV 803*3	m2	2 409,0000
			2 409,0000
7u	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 803*3	m2	2 409,0000
			2 409,0000
8u	KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 803*3,0	m2	2 409,0000
			2 409,0000
9u	KNNR 6 309-3 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm 803*2,6+10*2*3	m2	2 147,8000
			2 147,8000
10u	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 803*2*0,5	m2	803,0000
			803,0000

----- Koniec wydruku -----