

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Rola posiada liczne deformacje podłużne i poprzeczne oraz ubytki w nawierzchni bitumicznej i poboczu żwirowym. Koniecznym staje się wykonanie robót mających na celu poprawę równości nawierzchni. Należy wykonać następujące roboty:

- wyprofilować nawierzchnię do zadanych spadków
- ułożyć w-wę ścieralną
- uzupełnić pobocza

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek nawierzchnia mineralno-bitumiczna			
1	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2.60*2.00*2+2.60*4.00	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
2	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2.60*366.00	m ² m ²	 951.600	
				RAZEM	951.600
3	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 2.60*366.00*0.05	t t	 47.580	
				RAZEM	47.580
4	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2.60*366.00	m ² m ²	 951.600	
				RAZEM	951.600
5	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2.60*366.00	m ² m ²	 951.600	
				RAZEM	951.600
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm 366.00*0.20*2	m ² m ²	 146.400	
				RAZEM	146.400
7	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm ZJAZDY 18.00*5	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-11 d.1 0413-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m 37.50+48.00	m ³ m ³	 85.500	
				RAZEM	85.500
9	KNR 2-01 d.1 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III 98.00	m ³ m ³	 98.000	
				RAZEM	98.000
10	KNR 2-01 d.1 0504-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 45.00	m ³ m ³	 45.000	
				RAZEM	45.000