
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ogrodzenia placu zabaw i świetlicy wiejskiej
w Małej Wsi gm. Chełmiec
ADRES INWESTYCJI : Mała Wieś gm. Chełmiec
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2010r.

Data zatwierdzenia

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Małej Wsi gm. Chelmiec

Wykonanie słupków wraz z montażem paneli ogrodzeniowych

Długość ogrodzenia 195 m , wys. 4,10m

Brama wjazdowa oszer. 5.0 m i wys. 1950 mm

Furtka o szer 1.0 m i wys. 1950 mm

Podstawowe założenia kosztorysowe: przyjęto

- grunt kat. IV

- wykopy ręczne

- odwóz ziemi do 1 km /na plac budowy/

Warunki obmiaru robót wg Katalogów Nakładów Rzeczowych

Podstawa wyceny: KNR 2-01

KNR 2-02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie Mała Wieś gm. Chełmiec					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.		
d.1	0312-11				
	analogia	200/2.5	dół.	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Montaż słupków ogrodzeniowych			
2	KNR-W 2-02	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość słupa po zamontowaniu 4,10 m	szt.		
d.2	1807-03				
	analogia	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
3		Montaż paneli - pręseł ogrodzeniowych			
3	KNR 2-02	Montaż paneli ogrodzeniowych ocynk np. VEGA o oczku 50 x 200 cm mocowanych do słupków z wykorzystaniem złączek lub specjalnych uchwytów i wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej	m		
d.3	1804-12				
	analogia	195.0	m	195.000	
				RAZEM	195.000
4		Montaż cokołów			
4	KNR 2-02	Cokoły betonowe - podmurówka prefabrykowana 200 mm	m		
d.4	1801-02				
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5		Montaż bramy przesuwnej i furtki			
5	KNR 2-02	Brama przesuwna o szer./ 5.0 m i wysokości 2.0 m z kształtowników stalowych profil jezdny z kształtownika półzamkniętego 95 x 85 mm wykonana w systemie w konstrukcji zamkniętej, wypełnienie panelem kratowym np.VEGA oraz furtki o szer 1 m wykonanie jw. wraz z słupkami - wysokość ogrodzenia w miejscu bramy i furtki zgodnie z ich wysokościami tj. 4100 mm.	kpl.		
d.5	1808-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Ogrodenie Mała Wieś gm. Chelmiec								
1		Roboty ziemne						
d.1	1 KNR 2-01 0312-11 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.				80.000	
	999	-- Robocizna -- 1.38*0.955=	r-g	1.3179	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	80.000	0.00
2		Montaż słupków ogrodzeniowych						
d.2	2 KNR-W 2-02 1807-03 analogia	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość słupa po zamontowaniu 4,10 m	szt.				80.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.4500	0.00	0.000		
	2370604	-- Materiały -- Beton towarowy B 15	m ³	0.4900	0.00	0.000		
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0046	0.00	0.000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0051	0.00	0.000		
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1400	0.00	0.000		
	0000000	Profil 80 x 50 x 4800 mm	kpl	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	80.000	0.00
3		Montaż paneli - przesł ogrodzeniowych						
d.3	3 KNR 2-02 1804-12 analogia	Montaż paneli ogrodzeniowych ocynk np. VEGA o oczku 50 x 200 cm mocowanych do słupków z wykorzystaniem złączek lub specjalnych uchwytów i wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej	m				195.000	
	999	-- Robocizna -- 2.6242*0.3=	r-g	0.7873	0.00	0.000		
	1331511	-- Materiały -- panele np VEGA ocynk systemowe	m	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	elementy mocujące siatkę /złączki lub specjalne uchwyty i wkręty/ materiały pomocnicze(od M)	kpl	0.0051	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0065	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	195.000	0.00
4		Montaż cokołów						
d.4	4 KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe - podmurówka prefabrykowana 200 mm	m				80.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3222	0.00	0.000		
	2370601	-- Materiały -- deska ogrodzeniowa betonowa 2390 mm	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0232	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	80.000	0.00
5		Montaż bramy przesuwnej i furtki						
d.5	5 KNR 2-02 1808-01	Brama przesuwna o szer./ 5.0 m i wysokości 2.0 m z kształtowników stalowych profil jezdny z kształtownika półzamkniętego 95 x 85 mm wykonana w systemie w konstrukcji zamkniętej, wypełnienie panelem kratowym np.VEGA oraz furtki o szer 1 m wykonanie jw. wraz z słupkami - wysokość ogrodzenia w miejscu bramy i furtki zgodnie z ich wysokościami tj. 4100 mm.	kpl.				1.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	31.0000	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	2730999	Brama przesuwna 5000 x 1950 mm z furtką 1000 x 1950 mm	kg	420.0000	0.00	0.000		
	2380809	Zaprawa cementowa M 15	m ³	0.0100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
		-- Sprzęt --						
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	1.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	Roboty ziemne		0.00				0.00 %
2	2 - 2	Montaż słupków ogrodzeniowych		0.00				0.00 %
3	3 - 3	Montaż paneli - przęseł ogrodzeniowych		0.00				0.00 %
4	4 - 4	Montaż cokołów		0.00				0.00 %
5	5 - 5	Montaż bramy przesuwnej i furtki		0.00				0.00 %
		RAZEM		0.00				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł