

Przedmiar robót

Remont ul. Kościelnej w m. Świniarsko - długość odcinka drogi 350mb

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie wraz z odwozem destruktu na odległość do 5 km (miejsce wskazane przez Inwestora) [164,00x3,10x0,5=254,20]	m2	254,20
2	KNNR 6/308/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 5cm [164,00x3,00,1x0,5=254,20]	m2	254,20
3	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - analogia Naprawa ubytków w istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym [30m2x0,15=4,5]	t	4,50
4	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2 [223,10+323,00+258,40+171,00+508,60=1484,10]	m2	1 484,10
5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm [223,10+323,00+258,40+171,00+508,60=1484,10]	m2	1 484,10
6	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki sciekowe uliczne	szt	5,000
7	Kal. Indywidualna	Wykonanie poboczy destruktem bitumicznym o grubości 5 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem 164,00x0,50x2=164,00]	m2	164,00


Opracował

mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data

Lipiec 2010

INSPEKTOR NADZORU



mgr inż. Krzysztof Tuleja
upr. bud. w zakresie dróg
Nr upr. WZDP.11b-2001/upr. 151/69