

Przedmiar robót


Remont drogi gminnej Świniarsko - Zaogrodzia - długość odcinka 410,00mb

Lp	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
1	KNNR 6/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI	m2	1 230,000
2	KNR 231/204/5, KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tuczni kamiennego, warstwa górna z tuczni, grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm	m2	1 230,00
3	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm	m2	1 230,00
4	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2	m2	1 230,00
5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm	m2	1 230,00
6	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki sciekowe uliczne	szt	1,000

Opracował
mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data
Lipiec 2010

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Krzysztof Tuleja
upr. bud. w zakresie dróg
Nr upr. WZDP 118-2001/upr. 151/06