

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Makowa - Mała Wieś - długość odcinka drogi 570mb

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - analogia Naprawa ubytków w istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym [100,00x3,00x0,10=30,00]	t	30,00
2	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2 [570,00x3,00+5,00x6,00x2=1770,00]	m2	1 770,00
3	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm [570,00x3,00+5,00x6,00x2=1770,00]	m2	1 770,00
4	Kal. Indywidualna	Wykonanie poboczy destruktem bitumicznym o gr 8cm, wraz z mechanicznym zagęszczeniem [1720,00x0,30x2=1026]]	m2	1 026,00


Opracował

mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data

Lipiec 2010

INSPEKTOR NADZORU

  
mgr inż. Krzysztof Tuleja  
upr. bud. w zakresie dróg  
Nr upr. WZDP.11b-2001/upr. 151/69