

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0237-08 ¹⁾	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV 500.00*3.50*0.70	m ³ m ³	1225.000	
				RAZEM	1225.000
2	KNR 2-31 0103-04 ²⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3.50*2000.00	m ² m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 500.00*3.50+40.00*3.00+30.00*3.40	m ² m ²	1972.000	
				RAZEM	1972.000
4	KNR 2-31 0114-05 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. Po zagęszcz. 15 cm 3.00*1000.00	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3.50*500.00+3.00*400.00+3.00*500.00+600.00*3.40	m ² m ²	6490.000	
				RAZEM	6490.000
6	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa o grubości 15 cm 5293.00	m ² m ²	5293.000	
				RAZEM	5293.000
7	KNR 2-31 0114-07 ²⁾	Pobocze z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. Po zagęszcze. 8 cm 0.35*2000.00*2	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08 ³⁾	Rozbudowa z kruszywa łamanego-zjazdy – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13.00*24	m ² m ²	312.000	
				RAZEM	312.000