

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej (stanowiącej dojazd do użytków rolniczych) działka nr 201 Wola Kurowska - "Droga do Sołtysa" długość odcinka 245 mb

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 231/804/3 KNR 231/804/4	Rozebranie nawierzchni, z tłucznią mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm + 1 cm = 16 cm - [Krotność 0,5] - 8 cm z odwozem na 1 km 170,00x2,80=476,00	m2	476,00
2	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne - korytowanie wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. Do 5 km gr kat III-IV (170,00+75,00)x2,80x0,30=205,80	m3	205,80
3	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm - [Krotność = 3] - do wykonania 30 cm (170,00+75,00)x2,80=686,00	m2	686,000
4	KNR 231/204/5, KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznią kamiennego, warstwa górna z tłucznią, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm (170,00+75,00)x2,80=686,00	m2	686,00
5	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, (170,00+75,00)x2,80=686,00	m2	686,00
6	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2	m2	686,00
7	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, (170,00+75,00)x2,80=686,00	m2	686,00
8	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. Do 1 km, gr kat III-IV	m3	5,00
9	KNNR 6/605/02	Przepust rurowy - ławy fundamentowe betonowe	m3	0,70
10	KNR 233/601/2	Części przelotowe prefabrykownych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o sr 80cm - [KROTNOŚĆ = 0,5] - do wykonaia przepust z rur fi 40	m	5,00
11	KNNR 1/214/4 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35-cm, kategoria gruntu I-II - grunt przepuszczalny dowieziony	m3	4,00
12	KNNR 10/407/1 (1) - analogia	Wykonanie ubezpieczenia dna cieku (wlotów i wylotów) do przepustu płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm,	m2	8,00
13	KNNR 6/606/3	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15-cm	m	170,00
14	Kal. Indywidualna	Wykonanie poboczy destruktem o grubości 10 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem 170,00x0,30=51,00	m2	51,00

Opracował

mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data

Sierpień 2010

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Krzysztof Tuleja

upr. bud. w zakresie dróg

WZD nr 11/151/69