

URZYG - ORRHOOWSKI  
W NIEYSCOWOOCI  
CHOMRAWICE



## Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Uryga Orzechowski w Chomranicach - długość odcinka 700,00 + 200,00 = 900,00mb  
(uwaga - z remontu wyłączony jest odcinek w pasie torów kolejowych PKP)

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie wraz z odwozem destruktu na odległość do 5 km 700,00x2,70	m2	1 890,00
2	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2 700,00x2,70+200,00x2,70	m2	2 430,00
3	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm 700,00x2,70+200,00x2,70	m2	2 430,00
4	KNR AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 0,5kg/m2 700,00x2,70+200,00x2,70	m2	2 430,00
5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm 700,00x2,70+200,00x2,70	m2	2 430,00
6	KNNR 6/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - podbudowy żwirowej 200,00x2,70	m2	540,000
7	KNR 231/204/5, KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm 200,00x2,70	m2	540,00
8	Kal. Indywidualna	Wykonanie poboczy destruktem bitumicznym o gr 8 cm, wraz z mechanicznym zagęszczeniem (700,00+200,00) x(0,30+0,30)	m2	540,00
9	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne (wykonanie rowów na dł. 400,00mb i profilowanie skarpy) wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 200x(0,60+0,40)/2 x1	m3	100,00


Opracował

mgr inż. Krzysztof Tuleja

Data

Wrzesień. 2010

INSPEKTOR NADZORU

  
mgr inż. Krzysztof Tuleja  
upr. bud. w zakresie dróg  
Nr upr. WZDP.11b-2001/upr. 151/69

# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

## REMONT DROGI GMINNEJ URYGA-ORZECHOWSKI W MIEJSCOWOŚCI CHOMRANICE

### OPIS TECHNICZNY

#### 1. Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000
- pomiarów własnych w terenie
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

#### 2. Opis stanu istniejącego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada liczne deformacje podłużne i poprzeczne co powoduje dyskomfort podczas jej użytkowania.

#### 3. Zakres robót

Remont drogi zakłada się w istniejącym pasie drogowym. W ramach remontu założono wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości do 15 cm oraz wymianę nawierzchni na beton asfaltowy o grubości 8 cm a także remont istniejącego odwodnienia. Użytkowe i techniczne parametry drogi nie ulegają zmianie.

#### 4. Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym

Roboty zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami BHP dla robót drogowych oraz zostanie wykonane oznakowanie zgodnie z Instrukcją Oznakowania.

Sposób wykonywania robót:

System gospodarczy; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu wykonuje roboty we własnym zakresie.