

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne i odbioru robót instalacyjnych związanych z wykonaniem oraz konserwacją instalacji specjalistycznej – klimatyzacji w budynku I- go piętra i poddasza Urzędu Gminy w Chełmcu Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonania oraz konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Zakres robót:

- częściowa wymiana istniejących kanałów wentylacyjno - klimatyzacyjnych (30%)
- uszczelnienie istniejących kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
- wykonanie izolacji kanałów wentylacyjno - klimatyzacyjnych
- czyszczenie mechaniczne zespołu wentylacyjnego
- wymiana filtrów powietrza
- czyszczenie agregatu chłodniczego i uzupełnienie czynnika
- czyszczenie nawiewników powietrza oraz uzupełnienie brakujących
- odkażanie zespołu wentylacyjnego
- regulacja układu i uruchomienie zespołu
- diagnostyka stanu instalacji
- przegląd konserwacyjny agregatu chłodniczego
- napełnienie układu czynnikiem R417

Jeżeli czasie przeglądu (konserwacji) stwierdzi się małą wydajność agregatu chłodniczego nie wystarczającą na klimatyzowanie pomieszczeń I-szego piętra i poddasza budynku Urzędu Gminy Wykonawca powinien dokonać wymiany istniejącego agregatu o małej wydajności chłodniczej na agregat chłodniczy kompletny o większej wydajności, który zabezpieczy klimatyzację pomieszczeń I-go piętra i poddasza budynku Urzędu Gminy