

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej Pocięcha - Waško w miejscowości Chomranice w km 0+0,00 - 0+734,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki Powodziowe 734 mb				
1.	KNNR 6 103 3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie- podbudowy 600*3,20	m2	1920
		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 600*3,20	m2	1920
2.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar 600*3,20	m2	1920
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 134*2,6+(8+2,7)*0,5*8	m2	391,2
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 6 cm 734*2,6+(8+2,7)*0,5*8	m2	1951,2
6.	KNR 2-31 0114-07, 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 6 cm 734*2*0,3	m2	440,4

Słownie brutto: zł. /100

Opracował:

Nowy Sącz 23.06.2011 r

Inspektor Nadzoru
mgr inż. Adam Koniccki
upr. drogowo MAP/0311/OHOD/08