

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Nad Stacją" w miejscowości Marcinkowice w km 0+0,00 - 0+540,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki Powodziowe 540 mb				
1.	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm AC 0/16 Przekopy i przełomy 50*2,9	m2	145
2.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 540*2,9+(8+2,9)*0,5*6+(22+5)*0,5*10	m2	1733,7
3.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm 540*2,9+(8+2,9)*0,5*6+(22+5)*0,5*10	m2	1733,7
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 540*2,9+(8+2,9)*0,5*6+(22+5)*0,5*10	m2	1733,7
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm 540*2,9+(8+2,9)*0,5*6+(22+5)*0,5*10	m2	1733,7
6.	KNR 2-31 0114-07,0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 9 cm 540*2*0,4	m2	432
7.	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami śr. 50 cm układane na betonie wraz z ściankami czołowymi dla rur o śr. 50 cm	mb	65
8.	kalkulacja własna	Odbudowa ścieku prawostronnego wraz z ułożeniem korytek głębokość 40 cm na podsypce cementowo piaskowej /0,50mx0,40m*0,75m/ Obmiar 240 mb	mb	240

Słownie brutto: zł. /100

Opracował:
 Inspektor Nadzoru
 mgr inż. Adam Konicki
 Wzrostowa 11/08
 03-11-08

Nowy Sącz 23.06.2011 r