
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Krasnem Potockiem
ADRES INWESTYCJI : Krasne Potockie
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Krasnem Potockiemj.
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Krasnem Potockiem opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA ul.Tarnowska 153 A N.Śącz

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe
3. Montaz stolarki
4. Wykonanie okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Librantowa					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <drzwi wewn.>1.00*2.10*0.30*1	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <sala stołówki> (5.89*6.89)	m ² m ²	 40.582	
				RAZEM	40.582
d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.00*2.10)*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.630+(4.20*0.03)+0.50	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.256	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.256	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 <pom. l> (1.80+3.50)*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.00)*1	m ² m ² m ²	 15.900 -1.800	
				RAZEM	14.100
d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.45*0.20*0.30*1	m ³ m ³	 0.087	
				RAZEM	0.087
d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.40	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
d.2	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.30+0.20)*1.50	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.050	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
d.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.50*0.30	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05+1.00+2.05)*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <l> (1.77+3.70)*2*1.5	m ² m ²	 16.410	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.410
18	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom.I i IV> (1.77+3.70+5.89+6.89)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*3	m ² m ² m ²	109.500 -5.400	
				RAZEM	104.100
19	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.I > (1.80+3.70)*2*2.05 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*2	m ² m ² m ²	22.550 -3.600	
				RAZEM	18.950
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
20	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych < 90> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne >1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne z okienkiem podawczym >1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
24	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K <pom.I > (1.77*3.70)	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom.I i IV > 6.549+(5.89*6.89)	m ² m ²	47.131	
				RAZEM	47.131
26	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko Krotność = 2 1.77*3.70	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
27	KNR 2-02 d.5 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.77*3.70	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
28	KNNR 2 d.5 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/ 6.549	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
29	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6.549	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
30	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą <I> 6.549	m ² m ²	6.549	
				RAZEM	6.549
31	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.89*6.89	m ² m ²	40.582	
				RAZEM	40.582
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.582	m ² m ²	40.582	
				RAZEM	40.582
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (5.89+6.89)*2	m m	25.560	
				RAZEM	25.560
6		MALOWANIE			
34	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.77*3.20)+(5.89*6.89)	m ²	46.246	
				RAZEM	46.246
35	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sala stołówki> 5.89*6.89	m ²		
			m ²	40.582	
				RAZEM	40.582
36	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (5.89+6.89)*2*3.00	m ²		
			m ²	76.680	
				RAZEM	76.680
37	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 40.582+76.680	m ²		
			m ²	117.262	
				RAZEM	117.262
38	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
40	KNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Librantowa								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³				0.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	0.630	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				40.582	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	40.582	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	1.000	0.00
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				4.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	4.200	0.00
5	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.256	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	1.256	0.00
6	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.256	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	1.256	0.00
7	KNR 4-01 d.1 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.256	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	1.256	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
8	NNRNKB 202 d.2 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²				14.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3900	0.00	0.0000		
	1750860	-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczania szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	14.100	0.00
9	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	2.000	0.00
10	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m³				0.087	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamry ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	0.087	0.00
11	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				2.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	2.800	0.00
12	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				1.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1331799	-- Materiały --	m ²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	siatka tkana Rabitza	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
Razem pozycja 12						0.0000	1.400	0.00
13	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.050	
d.2	0704-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały --	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
Razem pozycja 13						0.0000	1.050	0.00
14	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.050	
d.2	0704-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały --	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	m ³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	43211	-- Sprzęt --	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t						
Razem pozycja 14						0.0000	1.050	0.00
15	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.450	
d.2	0123-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały --	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	cegła budowlana pełna	m ³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
		wyciąg						
Razem pozycja 15						0.0000	0.450	0.00
3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE							
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				10.200	
d.3	0708-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały --	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	cement portlandzki z dodatkami 25	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	34312	-- Sprzęt --	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna						
Razem pozycja 16						0.0000	10.200	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
17 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m ²				16.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	16.410	0.00
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				104.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	104.100	0.00
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklawionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²				18.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	18.950	0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA							
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	2.000	0.00
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1	m ²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1	m ²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	1.000	0.00
23	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	1.000	0.00
5		PODŁOŻA I POSADZKI						
24	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499	-- Materiały -- Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	6.549	0.00
25	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				47.131	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	47.131	0.00
26	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna -- 0.6588*2=	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
		0.0206*2=						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1701100	cement 25 z dodatkami 0.0003*2=	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa 0.07*2=	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe 0.12*2=	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0313*2=	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy 0.0006*2=	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	6.549	0.00
27 d.5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*3=	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	6.549	0.00
28 d.5	KNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	6.549	0.00
29 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka fi 4 15x15	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	6.549	0.00
30 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwy- kłą	m ²				6.549	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	6.549	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
31	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie	m ²				40.582	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563022	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	40.582	0.00
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				40.582	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	40.582	0.00
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne drewniane	m				25.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyściennne z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	25.560	0.00
6		MALOWANIE						
34	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				46.246	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	46.246	0.00
35	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				40.582	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	40.582	0.00
36 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m²				76.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	76.680	0.00
37 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m²				117.262	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111 0000000	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzch- niowa wewnętrzna - biała materiały pomocnicze(od M)	dm³ %	0.2891 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	117.262	0.00
38 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199 1701106	-- Materiały -- cegła budowlana pełna Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	szt t	2.0000 0.0021	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1602003 1350325	piasek do zapraw Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żalu- zją	m³ szt	0.0050 1.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m³ %	0.0020 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	2.000	0.00
39 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywi- dualna	Montaż wentylatorka elektr. /wentylacja/	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325 0000000	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	2.000	0.00
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE						
40 d.7	KNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	2.000	0.00
41	KNR 4-01	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
d.7	0322-02	analiza własna						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1350309	Cyfry do oznaczeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	3.000	0.00
42	KNR 4-01	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych -	szt				2.000	
d.7	0322-02	Krotność = 2						
		analogia						
		-- Robocizna --						
	999	0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	znaki ewakuacyjne	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	2.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 7	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE		0				0.00 %
2	8 - 15	ŚCIANKI DZIAŁOWE		0				0.00 %
3	16 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
4	20 - 23	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		0				0.00 %
5	24 - 33	PODŁOŻA I POSADZKI		0				0.00 %
6	34 - 39	MALOWANIE		0				0.00 %
7	40 - 42	ELEMENTY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł