

---

## PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Rdziostowie  
ADRES INWESTYCJI : Rdziostów  
INWESTOR : Gmina Chełmiec  
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

**Słownie: zero zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Rdziostowie.  
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Rdziostowie opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA ul.Tarnowska 153 A N.Śącz.

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe w sanitariatach
3. Montaż stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rdziostów</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE</b>			
d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <drzwi wewn.>1.00*2.10*0.30*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <zaplecze I-III> (2.80*4.60)+(3.50*5.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.080</b>
d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.630+(2.50*0.03)+0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.205</b>
d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.205	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.205</b>
d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.205	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.205</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 <pom. I-III> (2.80+3.00+1.10)*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.00)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.700 -5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2+2	gniazd. gniazd.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.45*0.20*0.30*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.40*2*2	m m	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.40*2	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.30+0.20)*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
d.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.50*0.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
<b>3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05+1.00+2.05)*2*2	m m	 20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <wc> (1.10+1.70)*2*1.5+(1.00+1.20)*2*1.5+(2.80+1.70)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.750</b>
18	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom.I-III> (1.50+2.80+1.00+1.70+1.00+1.20+1.70+3.00)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.400 -7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.200</b>
19	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą  <pom.I-III> (1.50+2.80+1.00+1.70+1.00+1.20+1.70+3.00)*2*2.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.600 -10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>			
20	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych  < 90> 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewną wentylacyjną - szt 2 <sanitariat z nawiewem 90> 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 3 <90 pełne >3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNNR 2 d.4 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1  <90 pełne >1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
25	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K (1.00*1.20)+(1.00*1.70)+(1.50*2.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
26	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom.I-IV> (1.00*1.20)+(1.00*1.70)+(1.50*2.80)+(1.70*3.00)+(3.50*5.19)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.365</b>
27	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko  (1.00*1.20)+(1.00*1.70)+(1.50*2.80)+(1.70*3.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
28	KNR 2-02 d.5 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 12.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
29	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <IV> 3.50*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
30	KNNR 2 d.5 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/  12.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
31	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  12.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
32	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą  <I,-III> 12.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
33	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <III> (1.70+3.00)*2 <minus drzwi> -(0.90*3)	m m m	9.400 -2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.700	m m	 6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
35	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 3.50*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
36	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
37	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (3.50+5.20)*2	m m	 17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
<b>6</b>		<b>MALOWANIE</b>			
38	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu <pom I-IV> (1.00*1.20)+(1.00*1.70)+(1.50*2.80)+(1.70*3.00)+(3.50*5.19)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.365</b>
39	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <IV> (3.50*5.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
40	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <IV> (3.50+5.20)*2*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
41	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 30.365+52.200 <pom.I-III> (1.00+1.20+1.20+1.70+1.50+2.80+1.70+3.00)*2*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.565 28.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.765</b>
42	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatorka elektr. /wentylacja/ 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>7</b>		<b>ELEMENTY WEWNĘTRZNE</b>			
44	KNNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Rdziostów</b>								
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o	m <sup>3</sup>				0.630	
d.1	0329-03	grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.630</b>	<b>0.00</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				31.080	
d.1	0818-05							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>31.080</b>	<b>0.00</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.000	
d.1	0354-04							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>				2.500	
d.1	0701-02							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.500</b>	<b>0.00</b>
5	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				1.205	
d.1	0106-04							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.205</b>	<b>0.00</b>
6	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				1.205	
d.1	0108-17							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.205</b>	<b>0.00</b>
7	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				1.205	
d.1	0108-20							
		-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t						
	39811	0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.205</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>						
8	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m <sup>2</sup>				15.300	
d.2	2023-02							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1750860	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczania szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>15.300</b>	<b>0.00</b>
9 d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
10 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m³				0.174	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamy ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.174</b>	<b>0.00</b>
11 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				5.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>5.600</b>	<b>0.00</b>
12 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				2.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1331799	-- Materiały --						
	1120600	siatka tkana Rabbitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.0000		
	0000000	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.800</b>	<b>0.00</b>
13	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				2.100	
d.2	0704-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.100</b>	<b>0.00</b>
14	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				2.100	
d.2	0704-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.100</b>	<b>0.00</b>
15	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.900	
d.2	0123-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.900</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>							
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				20.400	
d.3	0708-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>20.400</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
17 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m <sup>2</sup>				21.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>21.750</b>	<b>0.00</b>
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				76.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.0000</b>	<b>76.200</b>	<b>0.00</b>
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				44.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.0000</b>	<b>44.800</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>							
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewna wentylacyjną - szt 2	m <sup>2</sup>				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 3	m <sup>2</sup>				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
23 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1	m <sup>2</sup>				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>							
25 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m <sup>2</sup>				7.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499	-- Materiały -- Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.0000</b>	<b>7.100</b>	<b>0.00</b>
26 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				30.365	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.365</b>	<b>0.00</b>
27 d.5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>				12.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0206	0.00	0.0000		
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.0003	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0313	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.200</b>	<b>0.00</b>
28 d.5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>				12.200	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
		0.0158*3=						
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.200</b>	<b>0.00</b>
29 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				18.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0.0000</b>	<b>18.200</b>	<b>0.00</b>
30 d.5	KNNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m <sup>2</sup>				12.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	1.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.200</b>	<b>0.00</b>
31 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>				12.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka fi 4 15x15	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.200</b>	<b>0.00</b>
32	KNR 2-02	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub	m <sup>2</sup>				12.200	
d.5	1118-06	lastriko układanych na klej metodą zwy- kłą						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	GRES" gat I						
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>0.0000</b>	<b>12.200</b>	<b>0.00</b>
33	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m				6.700	
d.5	1120-01	z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przy- gotowanie podłoża						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0303	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1550599	płytki podłogowe	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.700</b>	<b>0.00</b>
34	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m				6.700	
d.5	1120-02	z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek meto- dą zwykłą						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4649	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2520199	płytki z kamieni sztucznych typu "	m <sup>2</sup>	0.1035	0.00	0.0000		
	1550599	GRES" gat I						
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0035	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.700</b>	<b>0.00</b>
35	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>				18.200	
d.5	1112-05	PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1563022	Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42	m <sup>2</sup>	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	PU o grubości 2,0 mm						
	1534101	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	0000000	Butapren OBT-III						
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>0.0000</b>	<b>18.200</b>	<b>0.00</b>
36 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>				18.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.0000</b>	<b>18.200</b>	<b>0.00</b>
37 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m				17.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.0000</b>	<b>17.400</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>MALOWANIE</b>							
38 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				30.365	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.365</b>	<b>0.00</b>
39 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				18.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>0.0000</b>	<b>18.200</b>	<b>0.00</b>
40 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				52.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>0.0000</b>	<b>52.200</b>	<b>0.00</b>
41 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>				110.765	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm <sup>3</sup>	0.2891	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>0.0000</b>	<b>110.765</b>	<b>0.00</b>
42 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
43 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>ELEMENTY WEWNĘTRZNE</b>							
44 d.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
45 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- Cyfry do oznaczeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
46	KNR 4-01	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych -	szt				2.000	
d.7	0322-02	Krotność = 2						
	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały --	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	znaki ewakuacyjne	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0</b>

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 7	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE		0				0.00 %
2	8 - 15	ŚCIANKI DZIAŁOWE		0				0.00 %
3	16 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
4	20 - 24	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		0				0.00 %
5	25 - 37	PODŁOŻA I POSADZKI		0				0.00 %
6	38 - 43	MALOWANIE		0				0.00 %
7	44 - 46	ELEMENTY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł