
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do
wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w
Trzetrzewinie
ADRES INWESTYCJI : Trzetrzewina
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie.
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Boguszowej opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA
ul. Tarnowska 153 A N.Śącz

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Ścianki działowe w sanitariatach
3. Montaż stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Trzetrzewina					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	- POD OKIENKO PODAWCZE <pod okienko podawczej i drzwi> 0.70*0.70*0.30	m ³	0.147	
				RAZEM	0.147
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<jadalnia+zapl.> (5.12*5.39)+(2.61*5.39)	m ²	41.665	
				RAZEM	41.665
3	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.147	m ³	0.147	
				RAZEM	0.147
4	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.1	0108-17	0.147	m ³	0.147	
				RAZEM	0.147
5	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4 0.147	m ³	0.147	
				RAZEM	0.147
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.2	0702-03	3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 19cm	m ²		
d.2	0109-01	2.90*3.00	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
8	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²		
d.2	2010-02	(2.61+1.00+1.60+5.39)*3.00	m ²	31.800	
analogia		<minus otwory> -((0.80*2.00)*1+(0.90*2.00)*4)	m ²	-8.800	
				RAZEM	23.000
9	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	1.20*2	m	2.400	
analogia				RAZEM	2.400
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	2.61*5.39	m ²	14.068	
analogia				RAZEM	14.068
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	Krotność = 2 14.068	m ²	14.068	
analogia				RAZEM	14.068
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	14.068	m ²	14.068	
				RAZEM	14.068
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1.40*2*1	m	2.800	
				RAZEM	2.800
14	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-01	(0.15+0.30+0.15)*1.40*1	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
16	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-03	0.840	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.40*0.25*1	m ² m ²	 0.350	
				RAZEM	0.350
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
18	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.90*3.00*2 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)	m ² m ² m ²	 17.400 -1.800	
				RAZEM	15.600
19	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.60+2.61)*3.00	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
20	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05+1.00+2.05)*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
21	KNR-W 2-02 d.3 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <wc> (1.10+1.00)*2*1.5	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
22	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany <pom.I-III> (1.50+1.00+1.00+1.10+2.61+2.69+1.50+2.60)*2*3.00	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
23	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklawionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.I-III> (1.50+1.00+1.00+1.10+2.61+2.69+1.50+2.60)*2*2.00 <minus otwory drzwiowe> -(0.80*2.00)*2+(0.90*2.00)*3	m ² m ² m ²	 56.000 -8.600	
				RAZEM	47.400
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
24	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych <sanitariat+zmywalnia 90>4 <sanitariat 80>1	szt. szt. szt.	 4.000 1.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewną wentylacyjną - szt 1+1 <sanitariat z nawiewem 80 > 1 <90> 1	m ² m ² m ²	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt.3 <pozostałe 90 > 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNNR 2 d.4 1102-01 analogia	Montaż okienek podawczych /szt. 1/ <okienko podawcze> 0.60*0.60*1	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
28	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K 2.61*5.39	m ² m ²	 14.068	
				RAZEM	14.068
29	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.068	m ² m ²	 14.068	
				RAZEM	14.068
30	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą 14.068	m ² m ²	 14.068	
				RAZEM	14.068
31	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.12*5.39	m ² m ²	 27.597	
				RAZEM	27.597
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.950	m ² m ²	 40.950	
				RAZEM	40.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		(5.12+5.39)*2+5.39	m	26.410	
				RAZEM	26.410
34	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indywi- dualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		MAŁOWANIE			
36	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu <sala stołówek> (5.12*5.39) <pom.I-III> 2.61*5.39	m ² m ² m ²	27.597 14.068	
				RAZEM	41.665
37	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany <sala stołówek> (5.12+5.39)*2*3.00	m ² m ²	63.060	
				RAZEM	63.060
38	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sala stołówek> 27.597	m ² m ²	27.597	
				RAZEM	27.597
39	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <sala stołówek> (5.12+5.39)*2*3.00	m ² m ²	63.060	
				RAZEM	63.060
40	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Sufity <pom.I-III i sala stołówek> 5.12*5.39 Ściany <pom.I-III+ sala stołówek> (1.50+1.00+2.61+2.69+1.50+2.60)*2*3.00	m ² m ² m ²	27.597 71.400	
				RAZEM	98.997
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
41	KNNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Trzetrzewina								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - POD OKIENKO PODAW-CZE	m ³				0.147	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1						0.00000	0.147	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				41.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2						0.00000	41.665	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.147	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3						0.00000	0.147	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³				0.147	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 4						0.00000	0.147	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.147	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5						0.00000	0.147	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
6 d.2	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	6.000	0.00
7 d.2	KNR 2-02 0109-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 19cm	m ²				8.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4700	0.00	0.00000		
	1801599	-- Materiały -- pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm	szt.	14.9000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0270	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	8.700	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt	m ²				23.000	
d.2	2010-02	gipsowo-kartonowych na rusz-						
	analogia	tach metalowych; pokrycie						
		jednostronne jednowarstwowe						
		25-01; rozstaw słupków 50						
		cm						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.9000	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr.	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
		12.5 mm						
	1324999	kształtowniki stalowe	m	3.2800	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.7400	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany	t	0.00098	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.8100	0.00	0.00000		
	2310799	filc bitumizowany	m ²	0.0340	0.00	0.00000		
	1324999	zawiesia do kształtowników	szt.	2.9200	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0640	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0170	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8						0.00000	23.000	0.00
9	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowa-	m				2.400	
d.2	0126-05	nych -ułożenie nadproży pre-						
	analogia	fabrykowanych						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2000	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1900299	nadproża prefabrykowane	szt	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z na-	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		pędem elektrycznym 0,5 t						
Razem pozycja 9						0.00000	2.400	0.00
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod	m ²				14.068	
d.2	1102-02	posadzki z zaprawy cimento-						
	analogia	wej grubości 20 mm zatarte						
		na gładko						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6588	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.00000		
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.0003	0.00	0.00000		
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700	0.00	0.00000		
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0313	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	14.068	0.00
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod	m ²				14.068	
d.2	1102-03	posadzki z zaprawy cimento-						
	analogia	wej - dodatek lub potrącenie						
		za zmianę grubości o 10 mm						
		Krotność = 2						
		-- Robocizna --						
	999	0.0716*2=	r-g	0.1432	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0210	0.00	0.00000		
	0000000	0.0105*2=	%	1.5000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg 0.0158*2=	m-g	0.0316	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	14.068	0.00
12 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje- nie siatką stalową	m ²				14.068	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka fi 4 15x15	m ²	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	14.068	0.00
13 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalo- wych do I NP 180 mm	m				2.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez do- datków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	elektryczna wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 13						0.00000	2.800	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				2.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitz'a	m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 14						0.00000	2.800	0.00
15 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciąg- nionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 15						0.00000	0.840	0.00
16 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 16						0.00000	0.840	0.00
17 d.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m²				0.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m³	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 17						0.00000	0.350	0.00
3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE							
18 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				15.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0067	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.00000		
	1350500	narożniki ochronne typ ' Wema'	szt	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	15.600	0.00
19 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m²				18.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2360001	-- Materiały -- Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m³	0.0022	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m³	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu'	m³	0.0064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	-- Sprzęt --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	18.630	0.00
20 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				10.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gąszone)	m³	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	10.200	0.00
21 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m²				6.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.00000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja żalacyjna	kg	0.3500	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	6.300	0.00
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m²				84.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	84.000	0.00
23 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m²				47.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.00000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m²	1.0200	0.00	0.00000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	47.400	0.00
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA						
24 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.00000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	5.000	0.00
25 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewna wentylacyjną - szt 1+1	m²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	2.000	0.00
26 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie wykończonych szt.3	m²				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	3.000	0.00
27 d.4	KNNR 2 1102-01 analogia	Montaż okienek podawczych / szt. 1/	m²				0.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt	4.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2749999	okienko podawcze	m²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	0.360	0.00
5		PODŁOŻA I POSADZKI						
28 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powlo- kowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQU- AFIN - 2K	m²				14.068	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2301499	Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.00000		
Razem pozycja 28						0.00000	14.068	0.00
29 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				14.068	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERE-SIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	14.068	0.00
30 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres" 30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą	m ²				14.068	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.00000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m ²	1.0200	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.00000		
Razem pozycja 30						0.00000	14.068	0.00
31 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie	m ²				27.597	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.00000		
	1563022	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.00000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 31						0.00000	27.597	0.00
32 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				40.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.00000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	40.950	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucz- nych listwy przyścienne drew- niane	m				26.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.00000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyścienne z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	26.410	0.00
34	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indy- widualna	Obsadzenie krtek wentyla- cyjnych w ścianach z cegieł	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1701106	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	4.000	0.00
35	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indy- widualna	Montaż wentylatorka elektr. / wentylacja/	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.00000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyj- ny	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 35						0.00000	3.000	0.00
6	MALOWANIE							
36	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m²				41.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERE- SIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	41.665	0.00
37	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ścia- ny	m²				63.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERE-SIT CT 17"	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 37						0.00000	63.060	0.00
38 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				27.597	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
Razem pozycja 38						0.00000	27.597	0.00
39 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²				63.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	63.060	0.00
40 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				98.997	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.00000		
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	0.2891	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	98.997	0.00
7	ELEMENTY WEWNĘTRZNE							
41 d.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	wyciąg środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	4.000	0.00
42 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza włas- na	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1350309	-- Materiały -- Cyfry do oznadrzeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	4.000	0.00
43 d.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewukua- cyjnych - Krotność = 2	szt				3.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- znaki ewakuacyjne	szt	0.3333	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 43						0.00000	3.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE	0				0.00 %
2	6 - 17	ŚCIANKI DZIAŁOWE	0				0.00 %
3	18 - 23	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
4	24 - 27	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	0				0.00 %
5	28 - 35	PODŁOŻA I POSADZKI	0				0.00 %
6	36 - 40	MALOWANIE	0				0.00 %
7	41 - 43	ELEMENTY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
		RAZEM	0				0.00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0				

Słownie: zero zł