

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI BICZYCE DOLNE NA DZIAŁKA NR 127/1 W GMINIE CHEŁMIEC DO PROGRAMU „BLISKO BOISKO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 UMOWA NR 70/2008/C Z DNIA 14.04.2008R

1.2 PODKŁADY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE

1.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

1.4 OPINIA GEOTECHNICZNA Z KWIETNIA 2008 OPRACOWANA PRZEZ MGR INŻ. PIOTRA PROKOPCZUKA

2. PLANOWANA INWESTYCJA

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJĄCY NA WYMIANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SZTUCZNEJ WRAZ Z WYMAGANYMI PODBUDOWAMI Z KRUSZYWA ORAZ BUDOWIE OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 4 – 6 M Z SIATKI STALOWEJ.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

TEREN DZIAŁKI NR 127/1, ZNAJDUJE SIĘ NA POZIOMIE OD OKOŁO 295,39 DO 299,00 m n.p.m. TEREN NIE JEST PŁASKI I WYMAGA NIWELACJI.

NA DZIAŁCE ZNAJDUJE SIĘ BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, WOKÓŁ BOISKA JEST BIEŻNIA. NA DZIAŁCE NIE MA ZIELENI WYSOKIEJ. DZIAŁKA DOSTĘPNA JEST Z DZIAŁKI DROGOWEJ GMINNEJ 123/4.

3. STAN PROJEKTOWANY

INWESTYCJA OBEJMUJE BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJĄCĄ NA WYMIANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SZTUCZNEJ WRAZ Z WYMAGANYMI PODBUDOWAMI Z KRUSZYWA ORAZ BUDOWĄ OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 4 – 6 m Z SIATKI. BOISKO O WYMIARACH 30X60 m LOKALIZUJE SIĘ W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO BOISKA ROWNOLEGLE DO POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ GRANICY. POZIOM 0,00 USTALA SIĘ NA WYSOKOŚCI 297,00 m n.p.m. WYMAGANA JEST NIWELACJA TERENU TAK BY OTRZYMAĆ RZĄDANY POZIOM.

OD STRONY ZACHODNIEJ ZAPROJEKTOWANO GŁÓWNĄ BRAMĘ WJAZDOWĄ NA PŁYTĘ BOISKA O SZEROKOŚCI 2,50m ORAZ FURTKĘ WEJŚCIOWĄ SZEROKOŚCI 1,25m OD STRONY PÓŁNOCNEJ. WOKÓŁ BOISKA PROJEKTUJE SIĘ OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ O WYSOKOŚCI 4 m NA DŁUŻSZYCH BOKACH BOISKA ORAZ 6 m NA KRÓTSZYCH BOKACH BOISKA ZA BRAMKAMI. WOKÓŁ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PROJEKTUJE SIĘ WYKOŃCZENIE Z OPASKI ŻWIROWEJ. W CELU WYKONANIA NOWEGO

OGRODZENIA BOISKA ISTNIEJĄCY FRAGMENT OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ. ISTNIEJĄCA BIEŻNIA POZOSTAJE TYLKO OD STRONY POŁUDNIOWEJ, POZOSTAŁA JEJ CZĘŚĆ JEST ZLIKWIDOWANA.

5. DANE POWIERZCHNIOWE.

POW. TRAWIASTA BOISKA	0,2039 ha
POW. DZIAŁKI	0,3557 ha
POW.OPASKI ZWIROWEJ	0,0150 ha

WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA WYNOSI 4 – 6 m

6. NAWIERZCHNIE

PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIA BOISKA NALEŻY WYKONAĆ Z SZTUCZNEJ TRAWY O WYSOKOŚCI 5,2 cm NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO I PIASKU ZAGĘSZCZONEGO. WOKÓŁ BOISKA WYKONAĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ. POZOSTAŁA CZĘŚĆ DZIAŁKI STANOWI UTWARDZONY WJAZD I BIEŻNIA ORAZ TRAWA.

7. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

W ISTNIEJĄCY SPOSÓB, POWIERZCHNIOWO PO DZIAŁCE. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BOISKA JEST PRZEPUSZCZALNA, SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH NIE ZMIENIA SIĘ

8. ZAGOSPODAROWNIE ZIEMI POCHODZĄCEJ Z WYKOPÓW

PROJEKT PRZEWIDUJE WYKORZYSTANIE CAŁOŚCI ZIEMI POCHODZĄCEJ Z WYKOPÓW DO ZASYPANIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH I UKSZTAŁTOWANIA TERENU WOKÓŁ BOISKA. WYSOKOŚĆ NASYPÓW NIE PRZEKROCZY 1m.

9. TEREN NIE JEST WPISANY W REJESTR ZABYTKÓW I NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

10. DZIAŁKA NIE PODLEGA WPŁYWOWI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

11. INWESTYCJA NIE MA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW