

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej Rolniczej w miejscowości Librantowa w km 0+0,00 - 0+650,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki FOGR 650 mb				
1.	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,65
2.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. łącznie z rowem jednostronnym pow. 4.50*650.00*0.40	m3	1170
3.	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2 szt.	szt.	4
4.	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 6,00 mb	mb	12
5.	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników pow. 3.2*650.00	m2	2080
6.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pow. 3.00*650.00	m2	1950
7.	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm pow. 3.00*650.00	m2	1950
8.	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pow. 3.00*650.00	m2	1950
9.	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm obmiar 2*650.00*0.5	m2	650

Słownie brutto: zł. /100

Opracował:

Nowy Sącz 23.06.2011 r

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Adam Koniccki
Nr MAP/0011/PWOD/11