

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej do Brdeja w miejscowości Kleczany w km 0+675 - 0+905,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki Powodziowe 230 mb				
1.	KNNR 6 103 3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie- podbudowy 230*3,20	m2	736
2.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar 230*3,20	m2	736
3.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 230*2,8	m2	644
4.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 6 cm 230*2,8	m2	644
5.	KNR 2-31 0114-07, 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 6 cm 230*2*0,5	m2	230
6.	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm bez naruszania skarp rowu 180 mb	mb	180,0

Słownie brutto: zł. /100

Opracował:

Nowy Sącz 24.08.2011 r

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Adam Konicki
Nr MAP/0011/PWOD/11