

ZESTAWIENIE POW. POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PARTERU - KUCHNIA Z ZAPLECZEM CATERINGI Z JADALNIĄ (ZAKRES OPRACOWANIA)			
NR	NAZWA POM.	pow. w m²	posadzka
1.	kuchnia właściwa	33.30	pł. ceramiczne
2.	magazyn opakowań	5.43	pł. ceramiczne
3.	komunikacja	20.74	pł. ceramiczne
4.	zmywalnia termosów brudnych	5.91	pł. ceramiczne
5.	magazyn termosów czystych	5.84	pł. ceramiczne
6.	komunikacja	16.67	pł. ceramiczne
7.	pom. obieralni warzyw	6.84	pł. ceramiczne
8.	pom. obróbki wstępnej mięsa	7.20	pł. ceramiczne
9.	pom. kotłowni	12.14	pł. ceramiczne
10.	pom. produktów suchych i mrożni	9.55	pł. ceramiczne
11.	szatnia personelu	2.94	pł. ceramiczne
12.	wc	2.60	pł. ceramiczne
13.	biuro kierownika kuchni	4.12	pł. ceramiczne
14.	komunikacja	9.53	pł. ceramiczne
15.	magazyn warzyw	3.00	pł. ceramiczne
16.	pom. porządkowe	1.15	pł. ceramiczne
17.	pom. sterylizacji jaj	3.84	pł. ceramiczne
18.	komora chłodnicza	5.57	pł. ceramiczne
19.	zmywalnia	3.58	pł. ceramiczne
20.	pom. wydawania potraw	4.03	pł. ceramiczne
21.	wiatrołap	3.80	pł. ceramiczne
22.	jadalnia	36.50	pł. ceramiczne
23.	wc dla osób niepełnosprawnych	3.94	pł. ceramiczne
	POW. UŻYTKOWA	208.22	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CAŁEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO	
	m²
Pow. użytk. piwnic	53.19
Pow. użytk. parteru	704.49
Pow. użytk. - I piętra	216.48
Pow. użytk. - razem	974.16
Pow. zabudowy	846.34
Kubatura	4760.00 m³

OPIS URZADZEŃ:

KUCHNIA WŁASCIWA:

1. Kocioła gazowy z grzanie bezpośrednim wymiary 850x900x850mm, moc gazowa 27kW, 1szt
2. Patelnia gazowa wymiar 850x900x850mm, moc gazowa 19kW, 2szt.
3. Trzon gazowy 4-palnikowy 850x900x850mm, moc gazowa 31kW, 2szt
4. Taboret gazowy 615x615x400mm, moc gazowa 18kW, 1szt
5. Okap przyścienny nad urządzenia grzewcze 5000x1200x525mm, 1szt
6. Regał oclekowy z półkami perforowanymi 1000x700x1800, 1szt
7. Basen 1-komorowy h=400mm, 1200x700x850mm, 1szt.
7a. Bateria prysznicowa z wylewką, 1szt
8. Stół ze zlewem 2-komorowym i półka 2800x700x850mm, 1szt
9. Stół ze zlewem 1-komorowym i szafką 1500x700x850mm, 1szt
10. Stół z szafką i blokiem 2 szuflad 1750x700x850mm, 1szt
11. Stół z półką i blokiem 2-szuflad 1800x700x850mm, 1szt
12. Piec konwekcyjno-parowy gazowy poj. 20xGN1/1, 887x995x2070mm, moc gazowa 36kW
13. Okap nad piec konwekcyjno parowy, 1szt
14. Stół z półką 1000x800x850mm, 1szt
15. Stół centralny z półką 2500x500x850mm, 2szt

ZMYWALNIA I MAGAZYN TERMOSÓW

16. Stół z półką 2100x700x850mm,1szt
17. Basen 1-komorowy h=400mm, 1200x700x850mm, 1szt
17a. Bateria prysznicowa z wylewką
18. Regał oclekowy 4-półkowy 3300x600x1800mm, 1szt
19. Regał oclekowy 4-półkowy 1200x600x1800mm,1szt

OBIERALNIA WARZYW

20. Basen 1-komorowy h=400mm, 1200x700x850mm, 1szt
20a. Bateria prysznicowa z wylewką
21. Stół ze zlewem 2-komorowym i półką 2500x700x850mm,1szt
22. Obieraczka do warzyw wsad 20kg,750x800x950mm, moc 0,55kW, zasilanie 400V

POMIESZCZENIE STERYLIZACJI JAJ

23. Stół ze zlewem 1-komorowy 1300x600x850mm,1szt
24. Naświetlacz szufladowy do jaj 360x530x245mm, zasilanie 230V
25. Lodówka na jajka, zasilanie 230V

POMIESZCZENIE OBRÓBKI WSTĘPNEJ MIĘSA

26. Stół ze zlewem 2-komorowym i półką 2000x700x850mm
27. Stół z półką i blokiem 2 szuflad 1800x700x850mm

POMIESZCZENIE MAGAZYNU PRODUKTÓW SUCHYCH I MROŻNICZYCH

28. Regał magazynowy 3800x600x1800mm, 1szt
29. Szafa mroźnicza poj.1400l, 1480x800x2010mm, moc 1kW, 230V, 1szt
30. Zamrażarka skrzyniowa poj.700l, 1930x720x900, moc 0,38kW, zasilanie 230V

SZATNIA PERSONELU

31. Szafki BHP, 5szt

ZMYWALNIA NACZYŃ

32. Stół ze zlewem 1-komorowym i miejscem na zmywarkę, 1000x600x850mm
33. Zmywarka podblatowa z funkcją wyparzania 600x600x830mm, zasilanie 400V, moc 6kW
34. Szafa przelotowa do wnęki wymiar 800x600x1000mm

POMIESZCZENIE WYDAWANIA POTRAW

35 .Kuchnia gazowa 4 palnikowa 600x800x850mm
36. Stół ze zlewem 1-komorowym 800x800x850mm

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
do wolnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
Data 10.09.2011
Podpis
RZECZOZNAWCA ds. sanitarno-higienicznych mgr Władysława Szczypuła nr upr. 1,1,1,2,3,1,4 33-340 Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 25/07 tel. 018 443 62 86

ZAOPINIOWANO pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 1./ bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami / lub z odrębnej opinii
l.p. opinii 12/10
Podpis
RZECZOZNAWCA ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mgr inż. Antoni Szczypuła nr upr. bez. 1,1,1,2,3,1,4 33-340 Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 25/07 tel. 018 443 62 86

Legenda:

- Ściany murowane z pustaków ceramicznych
- Lekkie ścianki murowane z betonu komórkowego
- Elementy projektowane - dobudowane i zamurowane
- Elementy wyburzone
- Istniejące elementy budynku

Wymiary dostosować do istniejącego budynku

OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWY PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA ZAPLECZE KUCHENNE - CATERING Z POMIESZCZENIEM JADALNI		
INWESTOR	GMINA CHEŁMIEC, ul. Pajęska 2, gm. Chełmiec		
LOKALIZACJA	dz. nr 51/17, 51/16, obr. Klęczany, gm. Chełmiec		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut podstawowy - parter - rysunek zbiorczy		
OPRACOWANIE ARCHITEKTURA		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
Mgr inż. arch. Romana Bieleńska upr. nr 157 / 2005 MP - 0865	Mgr inż. arch. Andrzej Jaś upr. nr 157 / 2005 MP - 0345	Inż. Radosław Maślanki upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAŁ/0029/POOO/06	Mgr inż. Stanisław Szewczyk upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud. upr. bud. nr 784 nr ewid. MAŁ/0029/POOO/06
STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS.
Proj. bud.	Sierpień 2011	1 - 50	02/A