
linia istn. muru
linia istn. terenu
alejka 7
317.40
0.5%
40
70
259
35
263
70
154
70
150
70
210
272
1182
3x15x35
2x15x35
316.95
316.65
316.20
315.75
• 8 cm warstwa kostki betonowej prasowanej Bruk Bet TEGULA
• 3cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4
• 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do 40 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
• 40 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
• geowłóknina Typar SF 56
alejka 6
315.30
315.00
120
264
998
schody pomiedzy grobowcami
prefabrykowane wyk. z płyt schodowych betonowych na podkladzie zalecanym przez producenta
alejka 5
0.5%
314.10
253
211
PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ
COLLUMBARIUM
• 8 cm warstwa kostki betonowej prasowanej Bruk Bet TEGULA
• 3cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4
• 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do 40 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
• 40 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
• geowłóknina Typar SF 56
alejka 4
312.00
974
0.5%
3x15x35
311.55
311.00
255
1184
pas między grobowcami
powierzchnia keramzytowa lub żwirowa łamana na geowłókninie TYPAR SF56
alejka 3
0.5%
309.75
309.3
308.85
308.4
255
1178
schody pomiedzy grobowcami
prefabrykowane wyk. z płyt schodowych betonowych na podkladzie zalecanym przez producenta
alejka 2
0.5%
307.50
251
1076
schody pomiedzy grobowcami
prefabrykowane wyk. z płyt schodowych betonowych na podkladzie zalecanym przez producenta
kwietnik
murowana z
piaskowca
siedzisko
kolor rudy
collumbarium
alejka 1
0.5%
305.85
134
250
1000
• 8 cm warstwa kostki betonowej prasowanej Bruk-Bet TEGULA
• 3cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4
• 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do 40 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
• 40 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
• geowłóknina Typar SF 56
głowna alejka
0.5%
304.50
304.2
120
2x15x35
3x15x35
400
1000
schody pomiedzy grobowcami
prefabrykowane wyk. z płyt schodowych betonowych na podkladzie zalecanym przez producenta
pas między grobowcami
powierzchnia keramzytowa lub żwirowa łamana na geowłókninie TYPAR SF56


322 m.n.p.m.
321 m.n.p.m.
320 m.n.p.m.
319 m.n.p.m.
318 m.n.p.m.
317 m.n.p.m.
316 m.n.p.m.
315 m.n.p.m.
314 m.n.p.m.
313 m.n.p.m.
312 m.n.p.m.
311 m.n.p.m.
310 m.n.p.m.
309 m.n.p.m.
308 m.n.p.m.
307 m.n.p.m.
306 m.n.p.m.
305 m.n.p.m.
304 m.n.p.m.
303 m.n.p.m.
302 m.n.p.m.
301 m.n.p.m.
300 m.n.p.m.
299 m.n.p.m.
298 m.n.p.m.
297 m.n.p.m.
296 m.n.p.m.
295 m.n.p.m.
294 m.n.p.m.
293 m.n.p.m.
alejka -1
0,5%
303,30
3x15x35
2x15x35
302,8
302,3
302,0
250
1300
alejka -2
301,85
301,55
301,25
0,5%
1290
granica strefy zbliżenia
rzut skrajnego przewodu roboczego
oś linii 110kV
Linia 110kV
Nasciszowska-Piwniczna,
Tarnów-Stary Sącz
alejka -3
300,60
pas zieleni ochronnej
-zieleń niska trawiasta
w formie rabat
alejka -4
298,95
298,5
298,05
277
1324
alejka -5
296,50
285
ZC
KS/ZC/

- 8 cm warstwa kostki betonowej prasowanej Bruk Bet TEGUŁA
- 3cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do 40 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
- 40 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
- geowłóknina Typar SF 56

pas między grobowcami
powierzchnia keramzytowa lub żwirowa łamana na geowłókninie TYPAR SF56

wzmocnienie skarpy
-kosze gabionowe
(oflisy imitujące duże głazy) uzupełnione mniejszym łamanym granitem.
drut stal.ocynk gruby Ø4,5 mm
oczka 50x100mm zabezpieczony przed korozją; stopem ZnAl5 350G/m kw. (np Bezinal 2000)

Kotwienie geosiatek kotwami typ "J" o średnicy 12 mm, pręt zbrojeniowy , karbowany, długość całkowita 1100 mm.
Rozstaw kotew - na grzbiecie skarpy w poziomie pierwszy rząd kotew powinnny kotwy być w rozstawie co 244 mm (każda komórka).
Dopuszczalny jest rozstaw co 488 mm (co druga komórka).
Na skarpie rozstaw kotew : w poziomie co 488 mm (co 2-ga komórka) i w dół skarpy co 610 mm (co 3-cia komórka) na stromej części 45-50 stopni i co 812 mm (co 4-ta komórka na części pozostałej.
Sekcje mogą być zszywane zszywaczem pneumatycznym lub tutaj w przypadku małych powierzchni nawet ręcznym.

mgr inz.arch. konrad kochanski
A: ul.bema 11, 33-300 nowy sacz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

TEMAT:
KONCEPCJA CMENTARZA KOMUNALNEGO
ETAP 1

LOKALIZACJA:
Rdziostów, dz. nr **196**,
gmina Chełmiec,pow. nowosądecki

INWESTOR:
Gmina Chełmiec
ul.Papieska 2
33-395 Chełmiec

STADIUM:
KONCEPCJA-ARCHITEKTURA **ETAP I**

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr MTOIA/13/2004

stud.WIL Tomasz KOCHAŃSKI

wykonano za pomocą programu firmy IntelliSoft
ArCADia IntelliCAD - lic. nr.1315001
rewizja:

nr rysunku: **11**
skala / format / info : **1:100** @2000x300
data: **7 2011** nowy sacz

RYSUNEK:
przekrój **A-A**