
KS/ZC
KS/ZC/o
ZP/o
doswietlenie
szczelina z przeszkleniem
szkło szare grafit stolarka alluminiowa
kolor antracyt
ściana
tynk w technologii lekka-mokra
kolor jasny beige
balustrada
stalowa z rur nierdzewnych spawanych
pochwyt stalowy nierdzewny Ø40mm
szprosy stal Ø10-15mm co 15cm
spawane do slupkow stalowych Ø40mm
gora dachu
przeznaczona pod
oltarz polowy
budynek gospdarczy
alejka 3
309.84
±0.00=306.22
linia istniejącego terenu
• 8 cm warstwa kostki betonowej prasowanej Bruk Bet TEGULA
• 3cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4
• 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do 40 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
• 40 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
• geowłóknina Typar SF 56
Krawężnik bet. fazowany-obrzeże trawnikowe NOSTALIT® "20"
60x200x1000
-na fund. betonowym wg zaleceń producenta
odwodnienie liniowe
barierka
parking A
parking B
305.00
303.00
max.5%
0.5%
W celu odseparowania od gruntu rodzimego należy zastosować geowłókninę separacyjną nietkaną, igłowaną, wytrzymałość na rozciąganie >=6 kN/m
-geowłóknina TYPAR SF 56
Proj. skarpa spadek ±25%-60%
-geosiatka GEOWEB GWS100 TPC z wypełnieniem
-geowłóknina nietkana, igłowana (jedno lub dwustronnie) Tencate TS 10
-keramzyt frakcja 10-20mm
-grunt
wzmocnienie skarpy
-kosze gabionowe
(oflisy imitujace duże głazy) uzupełnione mniejszym łamanym granitem.
drut stal ocynk gruby Ø4,5 mm
oczka 50x100mm zabezpieczony przed korozją; stopem ZnAl5 350G/m kw. (np Bezinal 2000)
Ist. skarpa do zabezpieczenia
-geosiatka GEOWEB GWS100 TPC z wypełnieniem
-geowłóknina nietkana, igłowana (jedno lub dwustronnie) Tencate TS 10
313 m.n.p.m.
312 m.n.p.m.
311 m.n.p.m.
310 m.n.p.m.
309 m.n.p.m.
308 m.n.p.m.
307 m.n.p.m.
306 m.n.p.m.
304 m.n.p.m.
303 m.n.p.m.
302 m.n.p.m.
301 m.n.p.m.
300 m.n.p.m.
299 m.n.p.m.
500
591
511
503
579
501
234
70
163
110
460
350
300
250
129

kkadwa atelier
mgr inz.arch. konrad kochar
A: ul.berna 11, 33-300 nowy
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

TEMAT:
KONCEPCJA CMENTARZA KOMUNALNEGC
ETAP 1

LOKALIZACJA:
Rdziostów, dz. nr 196,
gmina Chełmiec,pow. nowosądec

INWESTOR:
Gmina Chełmiec
ul.Papieska 2
33-395 Chełmiec

STADIUM:
KONCEPCJA-ARCHITEKTURA **ETAP**

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr.MPOIA/19/2001
stud.WIL Tomasz KOCHAŃSKI

wykonano za pomocą programu firmy Intersoft:
ArCADia IntelliCAD - lic. nr.1315001
rewizja:

nr rysunku: **12**
skala / format / info : **1:100** @1500x300
data: **7 201**
nowy sac

RYSUNEK:
przekrój B-B