

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Pasternik do Mordarskiego" w miejscowości Paszyn w km 0+0,00 -0+760,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Środki Powodziowe 760 m				
1.	Kalkulacja Własna	Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej gr. 10 cm oraz podbudowy gr. 25 cm pow. 40*3,0	m2	120
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pow. 40*3+620*3	m2	1980
3.	KNR 2 31 308 03 308 04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna z betonu C30/37 Grubość 20 cm Obmiar 40*3+620*3	m2	1980
4.	Kalkulacja Własna	Profilowanie i zagęszczenie pobocza łącznie z remontem nawierzchni poboczy na odcinku 70 mb	m2	70
5.	Kalkulacja Własna	Regulacja pionowa włazów kanałowych	Ilość do indywidualnej oceny przez wykonawcę na budowie	
6.	Kalkulacja Własna	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 20 cm 680*2*0,3+70*2*0,5	m2	478

Opracował:

Nowy Sącz 12.12.2014 r

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. *Adama Konicki*
Nr MAP/0011/PWOD/11