

Przedmiar  
Remont Drogi Gminnej "Stronik K\Remizy w miejscowości Niskowa w km 0+0,00 -0+400,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>1. Środki Powodziowe 400 m</b>				
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku pow. 400*3,5	m2	1400
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pow. 385*3,6	m2	1386
3.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 6 cm 385*3,1	m2	1193,5
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 ((12+4,5)*0,5*14)+385*3+27*4,5	m2	1392
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm ((12+4,5)*0,5*14)+385*3+27*4,5	m2	1392
6.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm 400*2*0,3	m2	240

Opracował:

Nowy Sącz 12.12.2014 r

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Adam Zenicki  
Nr MAP/0011/PWOD/11