


Przekrój A

1:50



mgr inż. Wojciech Sosin
Upa. budowlane Nr BPP 061/84


Scale: 1:50

Size: A3

Projekt zjazdu

Kopalnia Surowców Słainych „Kłęczany” Sp. z o.o.
Kłęczany 176
33-394 Kłęczany
Instalacja Fotowoltaiczna 0.95MW Krasne Połockie
Działka 261/18

		Date		Name	
		Built	2015-01-14		
		Approved	2015-01-14		
		State			
		Norm			
		Drawingno.:	klec6002		
		Source:			
		Repl.for:			
No	Changed	Date	Name	Sheet	Sh.:
				003	



Krawężnik betonowy 15x30

Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 10cm

Ława betonowa z oporem B-10 15cm

Warstwa odsaczająca z piasku

Krawężnik betonowy uliczny najazdowy 15x22

Podsyпка cementowo-piaskowa 1-4 5cm

Ława betonowa B-10 15cm

Warstwa odsaczająca z piasku

Kruszywo łamane 5-10mm 10cm

Kruszywo łamane 20-40mm 30cm

Geowłóknina drogowa

Warstwa odsaczająca z piasku

435.90