



Przekrój konsrukcyjny km 2+553 – 2+792, km 2+846 – 2+992



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przekrój konsrukcyjny km 2+400 – 2+553, km 2+792 – 2+846, km 2+992 – 3+086



- A
w-wa ścieralna z BA gr. 4 cm
w-wa wiążąca z BA gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zagęszczone podłoże gruntowe
- B
nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- C
zieleniec gr humusu 10cm z obsianiem trawą
- D
istniejący rów przydrożny
- E
nakładka – w-wa ścieralna z BA gr. 4 cm
istniejąca konstrukcja jezdni drogi gminnej

OBIEKT „Przebudowa ciągu drogowego nr 290418K Wola Kurowska-Ubiad w km 2+400,00-3+086,00”		DATA sierpień 2015r.
ADRES INWESTYCJI dz nr 71 obr Wielogłowy gmina Chetmieć	INWESTOR Gmina Chetmieć ul. Papieska 2 33-395 Chetmieć	SKALA 1:50
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGI	NUMER RYSUNKU 2.4
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE		