

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000

Arkusz 1

Woj. małopolskie

Powiat : nowosądecki

Gmina : Chelmec -121002_2.

Obręb : Wola Kurowska- 121002_2.0023



Działka ewidencyjna : 47

Sekcja mapy : 174.333.01

KERG: 4065.187.2015

Nowy Sącz 31.07.2015r.

wykonał:



Projektowane oznakowanie - zestawienie:		
	- przejście dla pieszych	2 szt.
	- obszar zabudowany	2 szt.
	- koniec obszaru zabudowanego	2 szt.
	- próg zwalniający	4 szt.
	- 20m	4 szt.
	- ograniczenie prędkości - 20 km/h	4 szt.
	- próg zwalniający listwowy prefab. z tworzywa z odblaskami	2 szt.
	- przejście dla pieszych	10 m2

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu gr 10cm
- nawierzchnia pobocza
- nawierzchnia zjazdów z bet. kostki brukowej gr 8cm na podsypanie cem-plaskowej
- nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr 6cm na podsypanie plaskowej
- nawierzchnia bitumiczna zjazdów
- krawężnik jezdni bez obramowania
- krawężnik pobocza
- projektowane oznakowanie planowe
- projektowane oznakowanie poziome

zakres opracowania

Nie wyklucza się istnienia w terenie podziemnego uzbrojenia terenu , które nie zostało zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.Mapa nie może służyć dla celów rozgraniczeniowych.

OBIEKT "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmec poprzez remont ciągu drogowego nr 290418K Wola Kurowska - Ubiad w kilometrażu 0+000 - 3+086."		DATA sierpień 2015
ADRES INWESTYCJI Wola Kurowska, Ubiad	INWESTOR Gmina Chelmec 33-395 Chelmec, ul. Papieska 2	SKALA 1: 500
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYK.	BRANŻA DROGOWA	NUMER RYSUNKU 1
PRZEDMIOT RYSUNKU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
ODCINEK II km 0+330,00 – 0+860,00		BRANŻA: DROGOWA
		OPRACOWAŁ