

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej nr 290062K "Nowakowska" w miejscowości Piątkowa
w km 0+0,00 - 0+150,0

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Środki Powodziowe 150 m				
1.	KNR 201/211/8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW, samochód do 5-t. Rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz podbudowy gr. 35 cm pow. 150*3,5	m2	525
2.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pow. $(100*3,3)+(50*3)+((7+3)*0,5*7)$	m2	515
3.	KNR 2 31 308 03 308 04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna z betonu C30/37 Grubość 20 cm Obmiar $(100*3)+(50*2,6)+((7+3)*0,5*7)$	m2	465
4.	KNR 231/401/4	Rowki podkorytka betonowe, 50x50 cm, grunt kategorii III-IV	m	150
5.	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych analogia korytka betonowe trójkątne 50x50x18/20 cm na podsypce cementowej	mb	150
6.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek - włączów żeliwnych kanalizacji sanitarnej	szt.	3
7.	KNR2-31 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	90

Opracował:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Adam Konicki
Nr MAF/0011/PWOD/11