

Przedmiar

**Ramont Drogi gminnej nr 290460 K "Kurów - Łoski" w miejscowości Kurów
w km 0+0,00 0+095,0**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1				
Roboty ziemne i rozbiórkowe w obrębie drogi				
1.1.	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IV-VI. Obmiar: 5*1.5*(10+10+10+8)	m3	
				75
1.2.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
1.3.	KNR 2-01 0504-05	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr. IV. Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
2				
Ubezpieczenie brzegów i dna w obrębie drogi				
2.1.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. V-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
2.2.	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. V-VI. Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
2.3.	KSNR 10 0401 -08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z drogi - narzut na betonie C20/25.Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
2.4.	KSNR 10 0401 -08 M 20.01.11	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z drogi - narzut kamienny. Obmiar: 5*1.5*10	m3	
				75
2.5.	KNR 2-11 0208-05 M 20.01.11	Budowle i elementy betonowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - gurdy betonowe, beton C30/37.Obmiar: 10*2.5*0.4*2	m3	
				20
	KNR 231/401/4	Rowki podkorytka betonowe, 50x50 cm, grunt kategorii III-IV	mb	89
	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych analogia korytka betonowe trójkątnie 50x50x18/20 cm na podsypce cementowej	mb	89

Opracował:

mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
NIP 1410011/PWOD/11