



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


Przekrój typowy:



Przekrój typowy chodnika :
km 13+793,02 - 13+838,63



szczegół barierki dla pieszych



- | | |
|---|---|
| A | nawierzchnia w-w ścieralna z BA AC11S gr 5cm w-wa wyrównawcza z BA AC5S gr 0-4cm istniejąca konstrukcja drogi powiatowej |
| B | nawierzchnia w-w ścieralna z BA AC11S gr 5cm nawierzchnia w-wa wiążąca z BA AC16W gr 9cm górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm zagęszczone podłoże gruntowe |
| C | krawężnik bet. 20x30x100cm na ławie bet. C12/15 V=0,09m ³ /mb |
| D | kostka brukowa gr 6cm na podsypce piaskowej w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm zagęszczone podłoże gruntowe |
| E | obrzeże bet. 8x30x100cm na ławie bet. C12/15 V=0,03m ³ /mb |
| F | humus gr 10 cm z obsianiem trawą |
| H | uzupełnienie nawierzchni pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie |

| | | |
|---|---|---|
| OBIEKT | | DATA wrzesień 2015 SKALA 1:50 NUMER RYSUNKU 2.3 |
| "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowości Chomranice Gmina Chełmiec w km 13+741,15 - 14+278,76." | | |
| ADRES INWESTYCJI | INWESTOR | |
| dz. nr 349 obr. Chomranice, Gmina Chełmiec | Gmina Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec | |
| STADIUM | BRANŻA | |
| PROJEKT BUDOWLANY | DROGI | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | | |
| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | |
| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY | OPRACOWAŁ |
| inż. Władysław Kołpak upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66 | mgr inż. Zdzisław Parol upr. nr GAS-834/A-125/84 | |