

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

powstała jako opracowanie jednostkowe

skala 1 : 500

woj. małopolskie

pow. nowosądecki

gm. Chelmiec (121002-2)

obręb: Piątkowa (0017)

dz: 479/5

sek. m. zasadniczej:

184.111.19

ukł. współrz.: "1965";


ukł. wys.: "Kronsztadt"

ID: 66 40.6706.2017

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Marek Terlaga
Nr upr. 19124

Wykonawca: dn. 12.09.2017r.



- a) - proj. sieć kablowa (linia główna) NA2XY-J 4x120 mm²
dł. trasy L₁=41m, dł. całk. L_c=61m
- b) - proj. linia kablowa (oświetlenie uliczne) NA2XY-J 4x35 mm²,
dł. trasy L₁=41m, dł. całk. L_c=61m
- c) d) - proj. rury ochronne AROT Ø110 w miejscu kolizji
z kanalizacją i wodociągiem, dł. L=3x3m
- e) - istn. oprawa oświetlenia ulicznego do przełożenia na nowe stanowisko

— x — - odcinek sieci nN Al 4x70mm² + 1x25mm² do likwidacji

					PROJEKTANT: Aleksander GÓRAK
OBIKT:	Zmiana zagospodarowania działki				
ADRES:	Piątkowa, działka nr 479/5, gmina Chelmiec				
TEMAT:	Przebudowa linii elektroenergetycznej nN rozdzielczo-oświe tleniowej w celu usunięcia kolizji urządzeń przebiegająca po działkach nr 479/5, 489/8				
RYSUNEK:	Projekt zagospdarowania terenu				
	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
	PB	październik 2017		1	