

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY CERAMICZNE, ZAMUROWANIA–PROJEKTOWANE
- SŁUPY ŻELBETOWE–PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- BELKI, WZMOCNIENIA –PROJEKTOWANE
- BELKI, WZMOCNIENIA –ISTNIEJĄCE
- ZBR.DOLNE
- ZBR.GÓRNE

U W A G I :

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
4. WYMIARY PODANO W [CM], RZĘDNE W [M].
5. OTULINA ZBROJENIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH: 20mm.
6. NA ŚCIANACH ATTYKI WYKONAC WIENIEC WA–25x25cm.
7. PŁYTY STROPOWE:
   - –W MIEJSCACH GDZIE ZBROJENIE WYSTĘPUJE W JEDNYM KIERUNKU UŁOŻYĆ ZBR. ROZDZIELCZE: ø6 co 20cm /stal A–I/.
   - –ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE – #10co20cm.
   - –ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE DLA PŁYTY, H=22cm – #12co20cm.

BETON	C20/25
STAL ŻEBROWANA	A-IIIN /RB500/
STAL GŁADKA	A-I /St3s/

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002-2 OBRĘB PIĄTKOWA 0017 DZIAŁKA 479/5
inwestor:	STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SĄDECKA" UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
projektant: MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK UPR.244/2001	podpis:
sprawdzający: MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR.150/2001	podpis:
skala: 1:100	data: 01.2018
stadium: P.W.	branża: KONSTRUKCJA
rysunek: RZUT PARTERU	numer: K2