



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrój typowy jezdni manewrowej wraz z stanowiskami postojowymi



Przekrój typowy chodnika



- A

bet. kostka brukowa gr 8cm na pod. piaskowej 4cm  
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63  
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm  
dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego  
z zagęszczeniem mechanicznym gr. 30 cm
- B


krawężnik bet. 15x30x100cm na ławie bet. C12/15  
V=0,075m3/mb
- C

bet. kostka brukowa gr 6cm na pod. piaskowej 4cm  
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63  
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm  
zagęszczone podłoże gruntowe
- D


obrzeże bet. 8x30x100cm na ławie bet. C12/15  
V=0,03m3/mb
- E

humus gr 10 cm z obsianiem trawą

KRAWĘŻNIK BETONOWY skala 1:20



OBRZEŻE BETONOWE skala 1:20



OBIEKT			"Budowa dwóch miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 523 w miejscowości Wielogłowy."	DATA sierpień 2018
ADRES INWESTYCJI obr.Wielogłowy, Gmina Chełmiec		INWESTOR Gmina Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec		SKALA 1:50
STADIUM MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE		BRANŻA DROGI		
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE				NUMER RYSUNKU 3
BRANŻA: DROGOWA		PROJEKTANT inż. Władysław Kołpak upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66		OPRACOWAŁ inż. Jacek Paluch