




Przekrój typowy km 0+016,15 - 0+046,50




Przekrój typowy w km 0+046,50 - 0+166,70




Przekrój typowy chodnik i zatoka postojowa km 0+195,00 - 0+250,00



Przekrój typowy chodnik prawostronny km 0+250,00 - 0+928,00



Przekrój typowy zjazd w ciągu chodnika



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

A istniejąca konstrukcja drogi gminnej

B nawierzchnia w-w scieralna z BA AC11S gr 4cm
nawierzchnia w-wa wiążąca z BA AC16W gr 5cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa pomocniczna z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

C krawężnik bet. 15x30x100cm na ławie bet. C12/15
V=0,07m3/mb

D bet. kostka brukowa gr 6cm na pod. piaskowej 4cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

E obrzeże bet. 8x30x100cm na ławie bet. C12/15
V=0,03m3/mb

F humus gr 10 cm z obsianiem trawą

G przesunięcie istn. ogrodzenia

H istniejące pobocze gruntowe

I betonowa kostka brukowa gr 8cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm
górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa pomocniczna z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

J planowane pobocze gruntowe o nawierzchni ulepszonej

OBIEKT		DATA
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Librantowa w km 0+016,15 - 0+930,00."		lipiec 2017
ADRES INWESTYCJI	INWESTOR	SKALA
obr. Librantowa, Gmina Chełmiec	Gmina Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec	
STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	DROGI	
PRZEDMIOT RYSUNKU		2
PRZECIOJE KONSTRUKCYJNE		
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	OPRACOWAŁ
inż. Władysław Kołpak upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66	mgr inż. Zdzisław Parol upr. nr GAS-834/A-125/84	inż. Jacek Paluch