

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika Nowe Osiedle w m. Świniarsko na dł 89mb.					
1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie 148,4	m ²		
		RAZEM 148,400	m ²	148,400	
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 148,4	m ²		
		RAZEM 148,400	m ²	148,400	
3	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (wliczyć wykop rowków pod obrzeża, ławę i zaplecze betonowe) 9,1	m		
		RAZEM 9,000	m	9,000	
4	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 148,4	m ²		
		RAZEM 148,400	m ²	148,400	
5	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni podbudowy przy użyciu tłucznia ka- miennego 15	t		
		RAZEM 15,000	t	15,000	
		RAZEM 148,400		RAZEM	148,400
				RAZEM	15,000

mgr inż. *Krzysztof Popiela*
 Upr. bud. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 - w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
 - w specjalności mostowej
 MAP/0365/WBM/22