
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu polegające na montażu urządzeń małej architektury wraz z ogrodzeniem i boiskiem,
ADRES INWESTYCJI: działka nr 50/1; 50/2 ;50/3 ; 50/4 obr. Klęczany, gmina Chełmiec
NAZWA INWESTORA: Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA: ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sporządził:mgr inż Piotr Pawlak

DATA OPRACOWANIA: maj 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
S*1.2					
1		Mikrokanalizacja TT, telewizja CCTV			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Kategoria gruntu IV. ST 5.4	m		
		15	m	15.00000	
				RAZEM	15.00000
2 d.1	KNR 2-01 0704-0301	Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii IV.	100 m		
		0.15	100 m	0.15000	
				RAZEM	0.15000
3 d.1	KNR 2-01 0702-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		100	m	100.00000	
				RAZEM	100.00000
4 d.1	KNR 2-01 0705-0102	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II ST-5.4	m		
		100	m	100.00000	
				RAZEM	100.00000
5 d.1	KNR 5-01 0401-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dementowych, kategoria gruntu I-II.- analogia studnia kablowa AROTT ROMOLD KS 80 - typ A	stud nia		
		1 + 3	stud nia	4.00000	
				RAZEM	4.00000
6 d.1	KNR 5-01 0107-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur pcw w gruncie kategorii IV, liczba warstw w ciągu kanalizacji 1, liczba rur w warstwie 1, liczba otworów w ciągu kanalizacji 1.- analogia	m		
		115	m	115.00000	
				RAZEM	115.00000
7 d.1	KNR 5-01 0608-01	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem <i>kabel UTPżel VI kat</i>	m		
		20 + 60 + 95	m	175.00000	
				RAZEM	175.00000
8 d.1	KNR 5-06 0811-01	Instalowanie kamer zewnętrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych na ścianie z cegły. <i>NTI-50022-A3S Kamera IP 1080p typu bullet, IP66, PoE z puszką do montażu powierzchniowego, IR 30m, obiektyw 2.7-12mm</i>	szt.		
		3	szt.	3.00000	
				RAZEM	3.00000
9 d.1	KNR 5-08 0109-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane n.t.	m		
		35	m	35.00000	
				RAZEM	35.00000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Mikrokanalizacja TT, telewizja CCTV		3
Spis treści		4