

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sztucznej trawy w Chełmcu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia boiska			
1.1	kalk. własna	Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącej nawierzchni sztucznej trawy	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.4	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe, z betonu jamnistego LB-15/F25/WO, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
1.7	kalk. własna	warstwa wyrównawcza - warstwa elastyczna typu ET o grubości min 30 mm	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
2		NAWIERZCHNIA Z TRAWY			
2.1	KNR 2-23 0303-05 analogia	Nawierzchnia sztuczna- trawa wys. 45-60 [mm], zasyp piasek kwarcowy i epdm z recyklingu	m ²		
		34*64	m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
3		Urządzenia sportowe			
3.1	KNR 2-23 0310-06	Bramki aluminiowe 5,0 x 2,0m do piłki nożnej wraz z montażem 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.2	KNR 2-23 0401-03	Piłkochwyty z siatki syntetycznej o wysokości 6 m	m ²		
		34*2	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000