

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Łąki w m Biczycze Dolne 0+00-0+285 i 0+000-0+233					
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 8 km we wskazane miejsce przez zamawiającego. 320	m ² m ²	 320,000	 320,000
				RAZEM	
2	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie wraz z odwozem do 8km we wskazane miejsce przez zamawiającego. 932	m ² m ²	 932,000	 932,000
				RAZEM	
3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie analogia 20cm we wskazane miejsce przez zamawiającego. 347,5	m ² m ²	 347,500	 347,500
				RAZEM	
4	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1229,5	m ² m ²	 1 229,500	 1 229,500
				RAZEM	
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 15 cm 1229,5	m ² m ²	 1 229,500	 1 229,500
				RAZEM	
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2154	m ² m ²	 2 154,000	 2 154,000
				RAZEM	
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm analogia 6cm. 1004	m ² m ²	 1 004,000	 1 004,000
				RAZEM	
8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 110	t t	 110,000	 110,000
				RAZEM	
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - teleskop 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm analogia 4cm 1719	m ² m ²	 1 719,000	 1 719,000
				RAZEM	
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 10cm 660,5	m ² m ²	 660,500	 660,500
				RAZEM	
13	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8 660,5	m ² m ²	 660,500	 660,500
				RAZEM	

Urząd Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Krystian Popiela
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w specjalności drogowej MAP/0021/OWOD/11
 w specjalności mostowej MAP/0365/WBM/22