



Projektowana studzienka wodomierzowa

SKALA 1:50



WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STUDZIENKI

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IL. JEDN.
1	WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY KLASY C, ZAKRES POMIAROWY R-160 DN 15 na konsoli wodomierzowej	SZT.	1
2	ŁĄCZNIK MOSIĘŻNY, dn= 25 mm	SZT.	1
3	ŁĄCZNIK MOSIĘŻNY Z DŁUGIM GWINTEM Z NAKRĘTKĄ, dn=20; w przypadku braku konsoli	SZT.	2
4	ZŁĄCZKA N8, WKRĘTNA, ZWĘŻKOWA, dn=25/20 mm	SZT.	2
5	PRZEJŚCIE STAL/PE dn25/40*3,7	SZT.	1
6	ZAWÓR PRZELOTOWY, dn= 25 mm	SZT.	2
7	PRZEJŚCIE PE/STAL 40*3,7/25	SZT.	1
8	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY dn 25 wg opisu	SZT.	1
9	RURA PE100RC SDR11 warstwowa o średnicy 40*3,7	mb	x
10	REDUKTOR CIŚNIENIA wg PN EN 1567.	SZT.	1



UWAGA:

Przed zamontowaniem układu pomiarowego sprawdzić ciśnienie w sieci. W przypadku ciśnienia powyżej 0,4 MPa obowiązkowo za układem pomiarowym zamontować reduktor ciśnienia w wymaganym zakresie zgodnie z załączonym schematem.

Cisnienie za reduktorem 0,25 do 0,35 MPa.

BIURO PROJEKTÓW "KATMA" mgr inż. Katarzyna Majcher ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-115-34-70 tel. 018-4411689 kasmajcher@wp.pl	OBIEKT	BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO STUDZIENEK WODOMIERZOWYCH ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMIW REJONIE ULICY SZEROKIEJ W CHEŁMCU	Projektant	BRANŻA SANITARNA	Podpis	Skala
	INWESTOR	ZAKAŁD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKALNIOWEJ UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC		mgr inż. Katarzyna Majcher upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04		Data
	ADRES INWESTYCJI	Chełmiec [0006] dz. nr. 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15, 785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 785/8, 785/10, 785/9, 613/8 GMINA CHEŁMIEC [121002_2].	Sprawdził	inż. Mirosław Olszowski upr.proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91		05-2017
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z UKŁADEM POMIAROWYM	Opracował:	mgr inż. Paweł Majcher		Nr rys. 8.