

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi Biczycze Górne w km 0+000-0+462					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 144	m ²		
			m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 36	m		
			m	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1104,8	m ²		
			m ²	1 104,800	
				RAZEM	1 104,800
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza 47	tony		
			tony	47,000	
				RAZEM	47,000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1104,8	m ²		
			m ²	1 104,800	
				RAZEM	1 104,800
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 339*0,3	m ²		
			m ²	101,700	
				RAZEM	101,700

mgr inż. Krystian Popiela
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11

